

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор АО "НЭСК"  
Е.В. Росинский  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт помещений Новокубаснского участка филиала АО "НЭСК" "Армавирэнергосбыт",  
расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул.Советская,126б

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Подготовительные работы.</b>			
1	Снятие наличников	100 м	0,46
2	Снятие дверных полотен	100 м2	0,162
3	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,09
4	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,769
5	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	2,63
6	Снятие оконных переплетов: остекленных (демонтаж разбитых стеклопакетов 3 шт)	100 м2	0,028
7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (замена)	шт	1
8	Смена дверных приборов: замки врезные (входные двери)	100 шт	0,01
9	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,027684
10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,027684
11	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 0,5 м2 (замена стеклопакетов)	100 м2	0,028
12	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,769
13	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,769
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,02
15	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	3,02
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3,02
17	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2	3,02
18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (раннее демонтированных)	100 м2	0,162

Начальник управления развития услуг  
и материально-технического обеспечения АО "НЭСК"

И.В. Беспалько

Начальник ПТО АО "НЭСК"

Н.В.Пашковская

Ведущий инженер по  
проектно-сметной работе АО "НЭСК"

С.Н.Братникова