

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2022 года

_____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта
"ГРАНД-Смета 2021"

_____ (наименование стройки)

_____ (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01

02-01 Строительно-монтажные работы Благоева
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость	10019,31	(1103,46) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	6613,70	(685,1) тыс.руб.
монтажных работ	612,61	(49,21) тыс.руб.
оборудования	787,11	(148,23) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1463,62	(59,5) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	6503,91	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	137,48	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы.											
1	ФЕРр51-4-2	Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	100 шт			0,2					
		Объем=20 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						4 367,06	1,15	1 004,42	24,6	24 709
	ЗТ		чел.-ч	554,9	1,15	127,627					
	Итого по расценке						4 367,06		1 004,42		
	ФОТ								1 004,42		24 709
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			873,85		21 497
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			401,77		9 884
	Всего по позиции									2 280,04	56 090
2	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт			0,2					
		Объем=20 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						304,01	1,5525	94,40	24,6	2 322
	2 ЭМ						3 430,97	1,6875	1 157,95	9,41	10 896
	3 в т.ч. ОТм						281,18	1,6875	94,90	24,6	2 335
	4 М						233,10		46,62	5,84	272
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		1,268					
	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		20					
	ЗТ		чел.-ч	35,64	1,5525	11,06622					
	ЗТм		чел.-ч	22,48	1,6875	7,587					
	Итого по расценке						3 968,08		1 298,97		
	ФОТ								189,30		4 657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			158,44		3 898
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			99,76		2 454
		Всего по позиции							1 557,17		19 842
3	ТЦ_04.1.02.05_23_50290699 67_01.03.2022_02	Бетон В20 (М250)(стоимость с учетом доставки) (Полы) Цена=6700/1,2*1,02	м3			1,268	5 695,00		1 236,47	5,84	7 221
4	ТЦ_07.0.00.00_23_23122780 51_01.03.2022_02	Труба металлическая 60х60х3мм (Строительные металлические конструкции) Объем=20*3 Цена=380/1,2*1,0075	м			60	319,04		3 277,74	5,84	19 142
5	ФЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т			0,59					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						416,48	1,5525	381,49	24,6	9 385
	2 ЭМ						2 416,02	1,6875	2 405,45	9,41	22 635
	3 в т.ч. ОТм						123,85	1,6875	123,31	24,6	3 033
	4 М						490,24		289,24	5,84	1 689
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строителные	кг	0		0					
	08.1.06.01	Конструкции стальные	т	1		0,59					
	ЗТ		чел.-ч	41,4	1,5525	37,921365					
	ЗТм		чел.-ч	8,87	1,6875	8,8311938					
	Итого по расценке						3 322,74		3 076,18		
	ФОТ								504,80		12 418
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			422,52		10 394
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			266,03		6 544
		Всего по позиции							3 764,73		50 647
6	ТЦ_07.0.00.00_23_23122780 51_01.03.2022_02	Труба профильная 40х20х2мм	м			225	144,41		5 563,70	5,84	32 492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Строительные металлические конструкции) Цена=172/1,2*1,0075											
7	ТЦ_07.0.00.00_23_23122780 51_01.03.2022_02	Труба профильная 40х40х2мм	м			24	115,69		475,51	5,84	2 777
(Строительные металлические конструкции) Цена=137,80/1,2*1,0075											
8	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (0,12*225=27м2; 0,16х24=3,88 м2	100 м2			0,3084					
Объем=(27+3,84) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					572,36	1,5525	274,04	24,6	6 741
		2 ЭМ					2,28	1,6875	1,19	9,41	11
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,6875	0,26	24,6	6
		4 М					88,57		27,31	5,84	159
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246		0,0075866					
		ЗТ	чел.-ч	64,6	1,5525	30,9298986					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,6875	0,020817					
		Итого по расценке					663,21		302,54		
		ФОТ							274,30		6 747
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			246,87		6 072
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			114,25		2 810
Всего по позиции									663,66		15 793
9	ТЦ_14.2.00.00_23_23121255 06_01.03.2022_02	Грунт-эмаль по ржавчине Мефферт Продакшн 4,5 кг (Отделочные работы) Цена=2200/1,2*1,02	шт			1	1 870,00		320,21	5,84	1 870
10	ФЕР10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	100 м2			0,1					
Объем=10 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						2 124,25	1,5525	329,79	24,6	8 113
	2 ЭМ						1 517,26	1,6875	256,04	9,41	2 409
	3 в т.ч. ОТм						155,74	1,6875	26,28	24,6	646
	4 М						2 999,67		299,97	5,84	1 752
	01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0						
	08.1.06.04 Каркасы ворот металлические	т	3,91		0,391						
	11.2.05.05 Полотна ворот	м2	100		10						
	ЗТ	чел.-ч	228,66	1,5525	35,499465						
	ЗТм	чел.-ч	11,93	1,6875	2,0131875						
	Итого по расценке						6 641,18		885,80		
	ФОТ								356,07		8 759
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			346,10		8 514
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			166,46		4 095
	Всего по позиции								1 398,36		24 883
11	ТЦ_01.7.04.09_23_23121255_06_01.03.2022_02	Петли для ворот	шт			4	305,61		209,25	5,84	1 222
		(Деревянные конструкции) Цена=364/1,2*1,0075									
12	ТЦ_01.7.04.09_23_23121255_06_01.03.2022_02	Петли для калитки	шт			2	283,78		97,26	5,84	568
		(Деревянные конструкции) Цена=338/1,2*1,0075									
13	ТЦ_01.7.04.04_23_23121255_06_01.03.2022_02	Засов для ворот универсальный	шт			1	411,40		70,38	5,84	411
		(Деревянные конструкции) Цена=490/1,2*1,0075									
14	ТЦ_01.7.04.04_23_23121255_06_01.03.2022_02	Замок и ручка для калитки	шт			1	950,30		162,67	5,84	950
		(Деревянные конструкции) Цена=1118/1,2*1,02									
15	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			1,5					
		Объем=150 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					264,91	1,5525	616,91	24,6	15 176
		2 ЭМ					26,33	1,6875	66,65	9,41	627
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,6875	9,67	24,6	238
		4 М					13,36		20,04	5,84	117
		08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,9	1,5525	69,629625					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,6875	0,7846875					
		Итого по расценке					304,60		703,60		
		ФОТ							626,58		15 414
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			524,45		12 902
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			330,21		8 123
		Всего по позиции							1 558,26		36 945
16	ТЦ_12.1.03.02_23_50290699 67_01.03.2022_02	Профнастил С-8	м2			161	707,77		19 512,16	5,84	113 951
		(Строительные металлические конструкции) Цена=843/1,2*1,0075									
17	ТЦ_01.7.00.00_23_50290699 67_01.03.2022_02	Саморез кровельный Госкреп 5.5х19 мм RAL 8017 шестигранная головка, 250 шт., 1.15 кг	уп			5	771,80		660,79	5,84	3 859
		(Строительные металлические конструкции) Цена=908/1,2*1,02									
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы. :									
		Итого прямые затраты (справочно)							38 857,65		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 701,05		
		Эксплуатация машин							3 887,28		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							254,42		
		Материалы							32 269,32		
		Строительные работы							42 808,36		
		в том числе:									
		оплата труда							2 701,05		
		эксплуатация машин и механизмов							3 887,28		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							254,42		
		материалы							32 269,32		
		накладные расходы							2 572,23		
		сметная прибыль							1 378,48		
		Итого ФОТ (справочно)							2 955,47		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 572,23		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 378,48		
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы.							42 808,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											184 463
Раздел 2. Ремонтные работы											
18	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м			0,2					
		Объем=20 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						33,43	1,15	7,69	24,6	189
	999-9900	Строительный мусор	т	0,4		0,08					
		ЗТ	чел.-ч	4,21	1,15	0,9683					
		Итого по расценке					33,43		7,69		
		ФОТ							7,69		189
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,92		170
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,61		89
		Всего по позиции							18,22		448
19	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков	м2			3,78					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						23,81	0,805	72,45	24,6	1 782
	2 ЭМ						14,41	0,805	43,85	9,41	413
	3 в т.ч. ОТм						1,97	0,805	5,99	24,6	147
	4 М						25,72	0	0,00	5,84	
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,805	7,30296					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,805	0,517293					
		Итого по расценке					63,94		116,30		
		ФОТ							78,44		1 929
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			65,65		1 615
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			41,34		1 017
		Всего по позиции							223,29		4 827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ФЕР10-01-047-01(прим.)	Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2			0,1359					
		Объем=13,59 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 763,23	0,92	220,45	24,6	5 423
		2 ЭМ					248,35	0,92	31,05	9,41	292
		3 в т.ч. ОТм					52,23	0,92	6,53	24,6	161
		4 М					9 983,74	0	0,00	5,84	
	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	199,01	0,92	24,8818223					
		ЗТм	чел.-ч	4,33	0,92	0,5413712					
		Итого по расценке					11 995,32		251,50		
		ФОТ							226,98		5 584
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			220,62		5 428
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			106,11		2 611
		Всего по позиции							578,23		13 754
21	ФЕР15-01-047-15	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2			0,727					
		Объем=72,7 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций (прим.) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					963,12	0,92	644,17	24,6	15 847
		2 ЭМ					324,71	0,92	217,18	9,41	2 044
		3 в т.ч. ОТм					63,39	0,92	42,40	24,6	1 043
		4 М					5 335,40	0	0,00	5,84	
		ЗТ	чел.-ч	102,46	0,92	68,5293464					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	0,92	3,5716056					
		Итого по расценке					6 623,23		861,35		
		ФОТ							686,57		16 890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			617,91		15 201
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			285,96		7 035
		Всего по позиции							1 765,22		40 127
22	ФЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт			0,02					
	Объем=2 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						544,56	1,15	12,52	24,6	308
	2 ЭМ						9,07	1,15	0,21	9,41	2
	3 в т.ч. ОТм						3,92	1,15	0,09	24,6	2
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,65		0,053					
	ЗТ		чел.-ч	63,84	1,15	1,46832					
	ЗТм		чел.-ч	0,29	1,15	0,00667					
	Итого по расценке						553,63		12,73		
	ФОТ								12,61		310
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			10,97		270
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			5,55		136
		Всего по позиции							29,25		716
23	ФЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт			0,02					
	Объем=2 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						437,59	1,15	10,06	24,6	247
	2 ЭМ						8,13	1,15	0,19	9,41	2
	3 в т.ч. ОТм						3,51	1,15	0,08	24,6	2
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,66		0,0332					
	ЗТ		чел.-ч	51,3	1,15	1,1799					
	ЗТм		чел.-ч	0,26	1,15	0,00598					
	Итого по расценке						445,72		10,25		
	ФОТ								10,14		249
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			8,82		217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			4,46		110
		Всего по позиции							23,53		576
24	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Объем=27,24 / 100	100 м2			0,2724					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						584,74	1,15	183,18	24,6	4 506
	2 ЭМ						96,01	1,15	30,08	9,41	283
	3 в т.ч. ОТм						4,73	1,15	1,48	24,6	36
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		1,201284					
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,15	23,275218					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,15	0,109641					
		Итого по расценке					680,75		213,26		
		ФОТ							184,66		4 542
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			166,19		4 088
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			83,10		2 044
		Всего по позиции							462,55		10 921
25	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=27,24 / 100	100 м2			0,2724					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						178,00	1,15	55,76	24,6	1 372
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		1,25304					
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	7,1485932					
		Итого по расценке					178,00		55,76		
		ФОТ							55,76		1 372
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			57,43		1 413
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			32,90		809
		Всего по позиции							146,09		3 594
26	ФЕР10-05-001-01	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2			0,1673					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=16,73 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						888,86	1,15	171,01	24,6	4 207
	2 ЭМ						92,62	1,15	17,82	9,41	168
	3 в т.ч. ОТм						9,46	1,15	1,82	24,6	45
	4 М						3 365,69		563,08	5,84	3 288
	01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2	210			35,133					
	12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103			17,2319					
	ЗТ	чел.-ч	98		1,15	18,85471					
	ЗТм	чел.-ч	0,73		1,15	0,1404484					
	Итого по расценке						4 347,17		751,91		
	ФОТ								172,83		4 252
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			167,99		4 133
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			80,80		1 988
	Всего по позиции								1 000,70		13 784
27	ФЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3			6,19					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						123,86	1,15	881,70	24,6	21 690
	2 ЭМ						80,40	1,15	572,33	9,41	5 386
	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2			12,38					
	ЗТ	чел.-ч	15,88		1,15	113,04178					
	Итого по расценке						204,26		1 454,03		
	ФОТ								881,70		21 690
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.89	НР Перегородки (ремонтно-строительные)	%	92		92			811,16		19 955
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.89	СП Перегородки (ремонтно-строительные)	%	49		49			432,03		10 628
	Всего по позиции								2 697,22		57 659
28	ФЕР46-04-003-09	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	м3			7,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					382,66	1,15	3 256,44	24,6	80 108
		2 ЭМ					1 078,71	1,15	9 179,82	9,41	86 382
		4 М					22,45		166,13	5,84	970
		ЗТ	чел.-ч	44,86	1,15	381,7586					
		Итого по расценке					1 483,82		12 602,39		
		ФОТ							3 256,44		80 108
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 963,36		72 898
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 693,35		41 656
		Всего по позиции							17 259,10		282 014
29	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3			1,89					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					110,33	1,15	239,80	24,6	5 899
		2 ЭМ					131,75	1,15	286,36	9,41	2 695
		ЗТ	чел.-ч	12,3	1,15	26,73405					
		Итого по расценке					242,08		526,16		
		ФОТ							239,80		5 899
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			246,99		6 076
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			141,48		3 480
		Всего по позиции							914,63		18 150
30	ФЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т			0,1683					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 433,20	1,15	277,39	24,6	6 824
		2 ЭМ					63,11	1,15	12,21	9,41	115
		3 в т.ч. ОТм					7,05	1,15	1,36	24,6	33
		4 М					1 364,49		229,64	5,84	1 341
	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1,04		0,175032					
		ЗТ	чел.-ч	165,88	1,15	32,1052446					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,15	0,1296752					
		Итого по расценке					2 860,80		519,24		
		ФОТ							278,75		6 857
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			256,45		6 308
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			144,95		3 566
		Всего по позиции							920,64		18 154
31	ТЦ_08.3.11.00_23_77094911 82_01.03.2022_02	Швеллеры № 16	т			0,16082	10 410,83		286,64	5,84	1 674
		(Стены (ремонтно-строительные))									
		Объем=11*14,62/1000									
		Цена=12400/1,2*1,0075									
32	ТЦ_01.7.15.12_23_23121255 06_01.03.2022_02	Шпилька М16	м			8	367,74		503,77	5,84	2 942
		(Стены (ремонтно-строительные))									
		Цена=438/1,2*1,0075									
33	ТЦ_01.7.15.03_23_23121255 06_01.03.2022_02	Гайка М16	шт			184	15,60		491,44	5,84	2 870
		(Стены (ремонтно-строительные))									
		Цена=483/26/1,2*1,0075									
34	ТЦ_01.7.15.03_23_23121255 06_01.03.2022_02	Шайба М16	шт			92	6,69		105,31	5,84	615
		(Стены (ремонтно-строительные))									
		Цена=63,70/8/1,2*1,0075									
35	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2			0,7269					
		Объем=72,69 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					595,99	1,15	498,21	24,6	12 256
		2 ЭМ					45,01	1,15	37,63	9,41	354
		3 в т.ч. ОТм					19,44	1,15	16,25	24,6	400
	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		3,77988					
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,15	58,4067785					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,15	1,2037464					
		Итого по расценке					641,00		535,84		
		ФОТ							514,46		12 656
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			457,87		11 264
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			252,09		6 201
		Всего по позиции							1 245,80		30 075
36	ФЕР11-01-011-01	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,7269					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=72,69 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						282,66	0,92	189,03	24,6	4 650
	2 ЭМ						43,61	0,92	29,16	9,41	274
	3 в т.ч. ОТм						17,15	0,92	11,47	24,6	282
	4 М						8,54	0	0,00	5,84	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	35,6	0,92	23,8074288					
	ЗТм		чел.-ч	1,27	0,92	0,84931					
	Итого по расценке						334,81		218,19		
	ФОТ								200,50		4 932
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			202,10		4 971
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			110,78		2 725
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							531,07		12 620
37	ФЕР46-04-003-04	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	м3			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						361,84	1,15	832,23	24,6	20 473
	2 ЭМ						1 075,78	1,15	2 474,29	9,41	23 283
	ЗТ		чел.-ч	42,42	1,15	97,566					
	Итого по расценке						1 437,62		3 306,52		
	ФОТ								832,23		20 473
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			757,33		18 630
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			432,76		10 646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									4 496,61		73 032
38	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3			0,1					
Объем=10 / 100											
Прил.1.12 п.3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1 ОТ						2 184,00	1,863	406,88	24,6	10 009
	ЗТ		чел.-ч	280	1,863	52,164					
	Итого по расценке						2 184,00		406,88		
	ФОТ								406,88		10 009
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1			325,91		8 017
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34			138,34		3 403
Всего по позиции									871,13		21 429
39	ФЕРр69-9-2	Разборка завалов в помещениях от мусора с вывозкой тачками	м3			32					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						23,48	1,15	864,06	24,6	21 256
999-9900	Строительный мусор		т	1,3		41,6					
	ЗТ		чел.-ч	3,16	1,15	116,288					
	Итого по расценке						23,48		864,06		
	ФОТ								864,06		21 256
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			794,94		19 556
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			380,19		9 353
Всего по позиции									2 039,19		50 165
40	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,05					
Объем=(25*0,2) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					106,88	1,5525	8,30	24,6	204
		2 ЭМ					241,58	1,6875	20,38	9,41	192
		3 в т.ч. ОТм					26,36	1,6875	2,22	24,6	55
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,5525	0,9726413					
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,6875	0,2210625					
		Итого по расценке					348,46		28,68		
		ФОТ							10,52		259
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			8,71		214
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			4,11		101
		Всего по позиции							41,50		711
41	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3			2,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					28,71	1,5525	111,43	24,6	2 741
		2 ЭМ					50,01	1,6875	210,98	9,41	1 985
		3 в т.ч. ОТм					5,54	1,6875	23,37	24,6	575
		4 М					0,37		0,93	5,84	5
	02.2.02.02	Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		0,275					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		0,225					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		2,5					
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		0,25					
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,5525	12,57525					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,6875	2,3203125					
		Итого по расценке					79,09		323,34		
		ФОТ							134,80		3 316
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			135,88		3 343
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			74,48		1 832
		Всего по позиции							533,70		9 906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ТЦ_02.2.05.00_23_50290699 67_01.03.2022_02	Щебень (Полы) Объем=2,5*1,25 Цена=1600/1,2*1,02	м3			3,125	1 360,00		727,74	5,84	4 250
43	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3			2,5					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ					25,83	1,5525	100,25	24,6	2 466
		2 ЭМ					27,24	1,6875	114,92	9,41	1 081
		3 в т.ч. ОТм					3,01	1,6875	12,70	24,6	312
		4 М					0,37		0,93	5,84	5
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,12		2,8					
		ЗТ	чел.-ч	2,99	1,5525	11,6049375					
		ЗТм	чел.-ч	0,3	1,6875	1,265625					
		Итого по расценке					53,44		216,10		
		ФОТ							112,95		2 778
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			113,85		2 800
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			62,40		1 535
		Всего по позиции							392,35		7 887
44	ТЦ_02.3.01.02_23_50290699 67_01.03.2022_02	песок (Полы) Объем=2,5*1,1 Цена=1300/1,2*1,02	м3			2,75	1 105,00		520,38	5,84	3 039
45	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой Объем=27 / 100	100 м2			0,27					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ					60,66	1,5525	25,43	24,6	626
		2 ЭМ					30,24	1,6875	13,78	9,41	130
		3 в т.ч. ОТм					2,69	1,6875	1,23	24,6	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					851,50		45,77	5,84	267
		ЗТ	чел.-ч	6,94	1,5525	2,9090745					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,6875	0,0956813					
		Итого по расценке					260,40		84,98		
		ФОТ							26,66		656
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			26,15		644
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			12,92		318
		Всего по позиции							124,05		1 985
46	ТЦ_12.1.02.00_23_50290699 67_01.03.2022_02	Технониколь Planter	рулон			2	5 134,00		1 758,22	5,84	10 268
		(Полы)									
		Цена=6040/1,2*1,02									
47	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 Объем=5,3 / 100	100 м3			0,053					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					5 408,02	1,5525	444,99	24,6	10 947
		2 ЭМ					2 828,36	1,6875	252,96	9,41	2 380
		3 в т.ч. ОТм					431,06	1,6875	38,55	24,6	948
		4 М					4 148,05		219,85	5,84	1 284
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		5,3795					
	08.4.03.03	Арматура	т	4,5		0,2385					
		ЗТ	чел.-ч	634	1,5525	52,167105					
		ЗТм	чел.-ч	32,12	1,6875	2,8727325					
		Итого по расценке					12 384,43		917,80		
		ФОТ							483,54		11 895
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			443,89		10 920
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			238,39		5 864
		Всего по позиции							1 600,08		31 395
48	ФЕР06-07-001-01	Устройство фундаментных балок	100 м3			0,018					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						9 504,00	1,5525	265,59	24,6	6 534
	2 ЭМ						6 320,79	1,6875	191,99	9,41	1 807
	3 в т.ч. ОТм						817,54	1,6875	24,83	24,6	611
	4 М						18 226,70		328,08	5,84	1 916
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		1,827					
	08.4.03.03	Арматура	т	8,5		0,153					
	ЗТ		чел.-ч	1100	1,5525	30,7395					
	ЗТм		чел.-ч	60,8	1,6875	1,8468					
	Итого по расценке						34 051,49		785,66		
	ФОТ								290,42		7 145
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			266,61		6 559
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			143,18		3 522
		Всего по позиции							1 195,45		20 338
49	ФСЭМ-91.07.02-011(ПРИМ.)	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч (ВРЕМЯ АРЕНДЫ)	маш.-ч			4	283,40		1 209,79		12 541
	2 ЭМ						283,40		1 133,60	9,41	10 667
	3 в т.ч. ОТм						13,50		54,00	24,6	1 328
	Итого по расценке						283,40		1 133,60		
	ФОТ								54,00		1 328
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			49,57		1 219
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			26,62		655
		Всего по позиции							1 209,79		12 541
50	ТЦ_04.1.02.05_23_50290699_67_01.03.2022_02	Бетон В20 (М250)(стоимость с учетом доставки) (Полы) Цена=6700/1,2*1,02	м3			7,2	5 695,00		7 021,23	5,84	41 004
51	ТЦ_08.4.03.00_23_23081514_15_01.03.2022_02	Арматура А240С(А1)8 мм. (6м) Ст3 прутки (Полы)	т			0,109	83 018,00		1 549,49	5,84	9 049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=98880/1,2*1,0075									
52	ТЦ_08.4.03.00_23_50290699 67_01.03.2022_02	Арматура А500С 12 мм. (11,7м) ГОСТ 34028-2016 (Полы) Цена=94770/1,2*1,0075	т			0,107	79 567,31		1 457,88	5,84	8 514
53	ТЦ_08.4.03.00_23_23081514 15_01.03.2022_02	Арматура А500С 16 мм. (11,7м) ММЗ ГОСТ 34028-2016 (Полы) Цена=90500/1,2*1,0075	т			0,385	75 982,29		5 009,08	5,84	29 253
54	ФЕР11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм Объем=77,6 / 100	100 м2			0,776					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					265,84	1,5525	320,27	24,6	7 879
		2 ЭМ					157,21	1,6875	205,87	9,41	1 937
		3 в т.ч. ОТм					5,33	1,6875	6,98	24,6	172
		4 М					692,97		272,73	5,84	1 593
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,5525	29,275182					
		ЗТм	чел.-ч	0,43	1,6875	0,563085					
		Итого по расценке					774,51		798,87		
		ФОТ							327,25		8 051
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			329,87		8 115
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			180,81		4 448
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 309,55		23 972
55	ТЦ_01.2.03.03_23_50290699 67_01.03.2022_02	Проникающая гидроизоляция SUHO Izopron 12 кг Расход на 1 слой 1,2 кг/м2 (Полы) Объем=77,6*1,2/12 Цена=4288/1,2*1,02	шт			8	3 644,80		4 992,81	5,84	29 158
56	ФЕР06-05-001-04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м Объем=4,6 / 100	100 м3			0,046					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					9 089,60	1,5525	649,13	24,6	15 969
		2 ЭМ					9 600,75	1,6875	745,26	9,41	7 013
		3 в т.ч. ОТм					1 342,78	1,6875	104,23	24,6	2 564
		4 М					8 673,21		398,97	5,84	2 330
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		4,669					
		08.4.03.03 Арматура	т	8,01		0,36846					
		ЗТ	чел.-ч	1040	1,5525	74,2716					
		ЗТм	чел.-ч	100,08	1,6875	7,76871					
		Итого по расценке					27 363,56		1 793,36		
		ФОТ							753,36		18 533
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			691,58		17 013
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			371,41		9 137
		Всего по позиции							2 856,35		51 462
57	ФСЭМ-91.07.02-011(ПРИМ.)	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч (ВРЕМЯ АРЕНДЫ)	маш.-ч			6	283,40		1 814,69		18 814
		2 ЭМ					283,40		1 700,40	9,41	16 001
		3 в т.ч. ОТм					13,50		81,00	24,6	1 993
		Итого по расценке					283,40		1 700,40		
		ФОТ							81,00		1 993
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			74,36		1 830
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			39,93		983
		Всего по позиции							1 814,69		18 814
58	ТЦ_04.1.02.05_23_50290699_67_01.03.2022_02	Бетон В20 (М250)(стоимость с учетом доставки)	м3			4,7	5 695,00		4 583,39	5,84	26 767
		(Полы) Цена=6700/1,2*1,02									
59	ТЦ_08.4.03.00_23_23081514_15_01.03.2022_02	Арматура А240С(А1)8 мм. (6м) Ст3 прутки	т			0,117	83 018,00		1 663,18	5,84	9 713
		(Полы) Цена=98880/1,2*1,0075									
60	ТЦ_08.4.03.00_23_23081514_15_01.03.2022_02	Арматура А500С 12 мм. (11,7м) ГОСТ 34028-2016	т			0,022	79 567,31		299,66	5,84	1 750
		(Полы) Цена=94770/1,2*1,0075									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ТЦ_08.4.03.00_23_50290699 67_01.03.2022_02	Арматура А500С 16 мм. (11,7м) ММЗ ГОСТ 34028-2016 (Полы) Цена=90500/1,2*1,02	т			0,261	76 925,00		3 437,84	5,84	20 077
62	ФЕР06-08-001-01	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Объем=21,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона 07.3.02.11 Конструкции стальные 08.4.03.03 Арматура ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м3		0,219						
							6 963,84	1,5525	2 367,69	24,6	58 245
							2 693,58	1,6875	995,45	9,41	9 367
							414,54	1,6875	153,20	24,6	3 769
							20 857,83		4 567,86	5,84	26 676
			м3	101,5		22,2285					
			т	0,5		0,1095					
			т	7,66		1,67754					
			чел.-ч	806	1,5525	274,037985					
			чел.-ч	30,95	1,6875	11,4379594					
							30 515,25		7 931,00		
									2 520,89		62 014
			%	102	0,9	91,8			2 314,18		56 929
			%	58	0,85	49,3			1 242,80		30 573
		Всего по позиции							11 487,98		181 790
63	ФСЭМ-91.07.02-011(ПРИМ.)	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч (ВРЕМЯ АРЕНДЫ)	маш.-ч			10	283,40		3 024,49		31 354
		2 ЭМ					283,40		2 834,00	9,41	26 668
		3 в т.ч. ОТм					13,50		135,00	24,6	3 321
		Итого по расценке					283,40		2 834,00		
		ФОТ							135,00		3 321
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	102	0,9	91,8			123,93		3 049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			66,56		1 637
		Всего по позиции							3 024,49		31 354
64	ТЦ_04.1.02.05_23_50290699 67_01.03.2022_02	Бетон В20 (М400)(стоимость с учетом доставки) (Полы) Объем=21,9*1,015 Цена=6700/1,2*1,02	м3			22,2285	5 695,00		21 676,54	5,84	126 591
65	ТЦ_08.4.03.00_23_23081514 15_01.03.2022_02	Арматура А240С(А1)8 мм. (6м) Ст3 пруток (Полы) Цена=98800/1,2*1,0075	т			0,224	82 950,83		3 181,68	5,84	18 581
66	ТЦ_08.4.03.00_23_23081514 15_01.03.2022_02	Арматура А240С(А1)10 мм. (6м) Ст3 пруток (Полы) Цена=96720/1,2*1,0075	т			1,602	81 204,50		22 275,68	5,84	130 090
67	ТЦ_08.4.03.00_23_50290699 67_01.03.2022_02	Арматура А500С 12 мм. (11,7м) ГОСТ 34028-2016 (Полы) Цена=94770/1,2*1,0075	т			0,086	79 567,31		1 171,75	5,84	6 843
68	ТЦ_08.4.03.00_23_23081514 15_01.03.2022_02	Арматура А500С 16 мм. (11,7м) ММЗ ГОСТ 34028-2016 (Полы) Цена=90500/1,2*1,0075	т			0,296	75 982,29		3 851,20	5,84	22 491
69	ФЕР08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на кле без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м	м3			16,82					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						31,54	1,5525	823,61	24,6	20 261
	2 ЭМ						11,56	1,6875	328,12	9,41	3 088
	3 в т.ч. ОТм						1,67	1,6875	47,40	24,6	1 166
	4 М						7,46		0,17	5,84	1
	05.2.02.09 Блоки из ячеистых бетонов стеновые		м3	1,01		16,9882					
	14.1.06.02 Состав клеящий		кг	20,5		344,81					
	ЗТ		чел.-ч	3,65	1,5525	95,3126325					
	ЗТм		чел.-ч	0,13	1,6875	3,6898875					
	Итого по расценке						43,11		1 151,90		
	ФОТ								871,01		21 427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			862,30		21 213
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			510,85		12 567
		Всего по позиции							2 525,05		57 130
70	ТЦ_05.1.04.00_23_50440328 2359_01.03.2022_02	Газобетонный блок 600x300x200 (Конструкции из кирпича и блоков) Цена=8320/1,2*1,02	м3			17	7 072,00		20 586,30	5,84	120 224
71	ТЦ_14.1.06.02_23_23730049 00_01.03.2022_02	Клей для г/б блоков "ГлавСтройБлок" 25 кг (Конструкции из кирпича и блоков) Цена=390/1,2*1,02	шт			25	331,50		1 419,18	5,84	8 288
72	ТЦ_11.3.03.18_23_23730049 00_01.03.2022_02	Сетка базальтовая Экострой-СБС 50/50-25x25 (50) 25м2/рул. (Конструкции из кирпича и блоков) Цена=195/1,2*1,02	м2			25	165,75		709,59	5,84	4 144
73	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=5,6 / 100	100 м3			0,056					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						663,75	1,5525	57,71	24,6	1 420
	ЗТ		чел.-ч	88,5	1,5525	7,69419					
	Итого по расценке						663,75		57,71		
	ФОТ								57,71		1 420
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			46,23		1 137
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			19,62		483
		Всего по позиции							123,56		3 040
74	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали Объем=108 / 100	100 м2			1,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					66,92	1,15	83,11	24,6	2 045
		2 ЭМ					12,52	1,15	15,55	9,41	146
		3Т	чел.-ч	8,58	1,15	10,65636					
		Итого по расценке					79,44		98,66		
		ФОТ							83,11		2 045
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			75,63		1 861
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			43,22		1 063
		Всего по позиции							217,51		5 115
75	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2			1,08					
		Объем=108 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					120,37	1,15	149,50	24,6	3 678
		2 ЭМ					39,74	1,15	49,36	9,41	464
		3 в т.ч. ОТм					6,21	1,15	7,71	24,6	190
	999-9900	Строительный мусор	т	1,4		1,512					
		3Т	чел.-ч	15,16	1,15	18,82872					
		3Тм	чел.-ч	0,46	1,15	0,57132					
		Итого по расценке					160,11		198,86		
		ФОТ							157,21		3 868
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			141,49		3 481
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			72,32		1 779
		Всего по позиции							412,67		9 402
76	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2			1,08					
		Объем=108 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					219,08	1,15	272,10	24,6	6 694
		2 ЭМ					36,29	1,15	45,07	9,41	424
		3 в т.ч. ОТм					5,67	1,15	7,04	24,6	173
	999-9900	Строительный мусор	т	1,25		1,35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	27,08	1,15	33,63336					
		ЗТм	чел.-ч	0,42	1,15	0,52164					
		Итого по расценке					255,37		317,17		
		ФОТ							279,14		6 867
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			251,23		6 180
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			128,40		3 159
		Всего по позиции							696,80		16 457
77	ФЕРр58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2			1,08					
		Объем=108 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						99,67	1,15	123,79	24,6	3 045
	2 ЭМ						1,89	1,15	2,35	9,41	22
	999-9900	Строительный мусор	т	1,04		1,1232					
		ЗТ	чел.-ч	13,08	1,15	16,24536					
		Итого по расценке					101,56		126,14		
		ФОТ							123,79		3 045
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			111,41		2 741
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			56,94		1 401
		Всего по позиции							294,49		7 209
78	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2			0,9085					
		Объем=90,85 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						231,43	1,5525	326,42	24,6	8 030
	2 ЭМ						64,77	1,6875	99,30	9,41	934
	3 в т.ч. ОТм						12,87	1,6875	19,73	24,6	485
	12.2.04.04	Плиты или маты минераловатные или стекловолоконистые	м2	103		93,5755					
		ЗТ	чел.-ч	25,8	1,5525	36,3895133					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,6875	1,6557413					
		Итого по расценке					296,20		425,72		
		ФОТ							346,15		8 515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			348,92		8 583
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			191,25		4 705
		Всего по позиции							965,89		22 252
79	ТЦ_12.2.00.00_23_50290699 67_01.03.2022_02	Пеноплекс 1,2х0,6х0,03 м	м2			53,58	25,97		238,18	5,84	1 391
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом) Цена=275/9/1,2*1,02									
80	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2			0,9085					
		Объем=90,85 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						60,66	1,5525	85,56	24,6	2 105
	2 ЭМ						30,24	1,6875	46,36	9,41	436
	3 в т.ч. ОТм						2,69	1,6875	4,12	24,6	101
	4 М						851,50		773,59	5,84	4 518
	ЗТ	чел.-ч		6,94	1,5525	9,788497					
	ЗТм	чел.-ч		0,21	1,6875	0,3219497					
	Итого по расценке						942,40		905,51		
	ФОТ								89,68		2 206
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			87,98		2 164
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			43,45		1 069
		Всего по позиции							1 036,94		10 292
81	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,9085					
		Объем=90,85 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						282,66	1,5525	398,68	24,6	9 808
	2 ЭМ						43,61	1,6875	66,86	9,41	629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,6875	26,29	24,6	647
		4 М					8,54		7,76	5,84	45
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		1,85334					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,5525	50,2118865					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,6875	1,9470291					
		Итого по расценке					334,81		473,30		
		ФОТ							424,97		10 455
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы	%	112	0,9	100,8			428,37		10 539
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы	%	65	0,85	55,25			234,80		5 776
		Всего по позиции							1 136,47		26 797
82	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			0,9085					
		Объем=90,85 / 100									
		до 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					3,49	24,84	78,76	24,6	1 937
		2 ЭМ					7,56	27	185,44	9,41	1 745
		3 в т.ч. ОТм					2,84	27	69,66	24,6	1 714
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	16	7,41336					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	24,84	9,9295416					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	27	5,151195					
		Итого по расценке					11,05		264,20		
		ФОТ							148,42		3 651
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы	%	112	0,9	100,8			149,61		3 680
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы	%	65	0,85	55,25			82,00		2 017
		Всего по позиции							495,81		9 379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	ФЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных (на 1м3 раствора М200 цемента марка М500 необходимо 410 кг) 9,26*410/50=76 мешков Объем=1,85+7,41 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3			9,26					
	1 ОТ						24,57	1,15	261,65	24,6	6 437
	ЗТ		чел.-ч	3,15	1,15	33,54435					
	Итого по расценке						24,57		261,65		
	ФОТ								261,65		6 437
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.108	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73			191,00		4 699
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.108	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34			88,96		2 189
	Всего по позиции								541,61		13 325
84	ТЦ_02.2.04.03_23_23121255 06_01.03.2022_02	Отсев	м3			1,5	1 190,00		305,65	5,84	1 785
		(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок) Цена=1400/1,2*1,02									
85	ТЦ_03.2.01.00_23_23121255 06_01.03.2022_02	Цемент 50 кг	мешков			76	484,50		6 305,14	5,84	36 822
		(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок) Цена=570/1,2*1,02									
86	ТЦ_11.3.00.00_23_23121255 06_01.03.2022_02	Уголок перфорированный	м			25	30,88		132,19	5,84	772
		(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок) Цена=109/3/1,2*1,02									
87	ФЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2			0,69514					
		Объем=69,514 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						81,12	1,15	64,85	24,6	1 595
	999-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,0208542					
	ЗТ		чел.-ч	10,4	1,15	8,3138744					
	Итого по расценке						81,12		64,85		
	ФОТ								64,85		1 595
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			58,37		1 436
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			29,18		718
	Всего по позиции								152,40		3 749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ФЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м			0,025					
		Объем=2,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						582,05	1,15	16,73	24,6	412
	2 ЭМ						5,00	1,15	0,14	9,41	1
	3 в т.ч. ОТм						2,16	1,15	0,06	24,6	1
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,59		0,01475					
	ЗТ		чел.-ч	68,8	1,15	1,978					
	ЗТм		чел.-ч	0,16	1,15	0,0046					
		Итого по расценке					587,05		16,87		
		ФОТ							16,79		413
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			14,61		359
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			7,39		182
		Всего по позиции							38,87		954
89	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт			0,12					
		Объем=12 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						143,48	1,15	19,80	24,6	487
	2 ЭМ						2,50	1,15	0,35	9,41	3
	3 в т.ч. ОТм						1,08	1,15	0,15	24,6	4
	ЗТ		чел.-ч	17,89	1,15	2,46882					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,15	0,01104					
		Итого по расценке					145,98		20,15		
		ФОТ							19,95		491
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			18,15		447
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			9,58		236
		Всего по позиции							47,88		1 173
90	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0,2					
		Объем=(14+6) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						45,55	1,15	10,48	24,6	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5,84	1,15	1,3432					
		Итого по расценке					45,55		10,48		
		ФОТ							10,48		258
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			9,54		235
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			5,03		124
		Всего по позиции							25,05		617
91	ФЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м			2,4					
		Объем=240 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						19,81	1,15	54,68	24,6	1 345
	999-9900	Строительный мусор	т	0,004		0,0096					
		ЗТ	чел.-ч	2,54	1,15	7,0104					
		Итого по расценке					19,81		54,68		
		ФОТ							54,68		1 345
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			49,76		1 224
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			26,25		646
		Всего по позиции							130,69		3 215
92	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			50	42,98		2 149,00	10	21 490
93	Прайс	Перевозка лодочками 6 рейсов	рейс			6	708,33		4 249,98	10	42 500
94	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2			1,89					
		Объем=0,9*2,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						21,13	1,5525	62,00	24,6	1 525
	2 ЭМ						7,06	1,6875	22,52	9,41	212
	3 в т.ч. ОТм						0,23	1,6875	0,73	24,6	18
	4 М						60,65		114,63	5,84	669
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,07	1,5525	6,0738458					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0637875					
		Итого по расценке					88,84		199,15		
		ФОТ							62,73		1 543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			52,51		1 291
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			33,06		813
		Всего по позиции							284,72		4 510
95	ТЦ_07.1.01.01_23_23121255 06_01.03.2022_02	Дверь противопожарная металлическая 0,9х2,1 м2 (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)) Цена=27500/1,2*1,02	шт			1	23 375,00		4 002,57	5,84	23 375
96	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=179 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			1,79					
		1 ОТ					44,73	1,5525	124,30	24,6	3 058
		2 ЭМ					0,97	1,6875	2,93	9,41	28
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,79	24,6	19
		4 М					0,18		0,32	5,84	2
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,018437					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	12,9222338					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0604125					
		Итого по расценке					45,88		127,55		
		ФОТ							125,09		3 077
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			112,58		2 769
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			52,10		1 282
		Всего по позиции							292,23		7 139
97	ТЦ_14.3.01.01_23_23121255 06_01.03.2022_02	Грунтовка "Церезит " (10 л) (расход 0,2 л на 1 м2) (Отделочные работы) Цена=3727/1,2*1,02	шт			4	3 167,95		2 169,86	5,84	12 672
98	ФЕР15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2			1,79					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=179 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 160,64	1,5525	3 225,39	24,6	79 345
		2 ЭМ					97,46	1,6875	294,39	9,41	2 770
		3 в т.ч. ОТм					55,25	1,6875	166,89	24,6	4 105
		4 М					1 456,69		1,83	5,84	11
		ЗТ	чел.-ч	117	1,5525	325,140075					
		ЗТм	чел.-ч	5,69	1,6875	17,1873563					
		Итого по расценке					1 259,12		3 521,61		
		ФОТ							3 392,28		83 450
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 053,05		75 105
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 412,88		34 757
		Всего по позиции							7 987,54		191 988
99	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2				0,056				
		Объем=5,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 662,91	1,5525	144,57	24,6	3 556
		2 ЭМ					64,40	1,6875	6,09	9,41	57
		3 в т.ч. ОТм					27,81	1,6875	2,63	24,6	65
		4 М					2 246,51		0,00	5,84	
		ЗТ	чел.-ч	179	1,5525	15,56226					
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,6875	0,19467					
		Итого по расценке					1 727,31		150,66		
		ФОТ							147,20		3 621
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			132,48		3 259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			61,31		1 508
		Всего по позиции							344,45		8 380
100	ТЦ_04.3.02.16_23_23121255 06_01.03.2022_02	Штукатурка Волма слой 30кг, при толщине слоя 25мм =131 мешков (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом) Цена=598/1,2*1,02	меш.			131	508,30		11 401,88	5,84	66 587
101	ТЦ_08.1.02.00_23_23730049 00_01.03.2022_02	Маяк 6мм 3м (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом) Цена=72/1,2*1,0075	шт			10	60,45		103,60	5,84	605
102	ТЦ_08.1.02.00_23_50290699 67_01.03.2022_02	Маяк 10 мм 3м (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом) Цена=92/1,2*1,0075	шт			40	77,24		529,11	5,84	3 090
103	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(179+5,6) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			1,846					
		1 ОТ					44,73	1,5525	128,19	24,6	3 153
		2 ЭМ					0,97	1,6875	3,02	9,41	28
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,81	24,6	20
		4 М					0,18		0,33	5,84	2
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0190138					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	13,3265048					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0623025					
		Итого по расценке					45,88		131,54		
		ФОТ							129,00		3 173
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			116,10		2 856
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			53,73		1 322
		Всего по позиции							301,37		7 361
104	ТЦ_14.3.01.01_23_23121255 06_01.03.2022_02	Грунтовка "Церезит " (10 л) (расход 0,2 л на 1 м2) (Отделочные работы) Объем=184,6*0,2/10	шт			4	3 167,95		2 169,86	5,84	12 672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=3727/1,2*1,02									
105	ФЕР15-04-027-05(прим.)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=(179+5,6) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			1,846					
		1 ОТ					103,66	1,5525	297,08	24,6	7 308
		2 ЭМ					2,28	1,6875	7,10	9,41	67
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,6875	1,53	24,6	38
		4 М					402,54		587,91	5,84	3 433
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,5525	31,2384735					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,6875	0,124605					
		Итого по расценке					424,42		892,09		
		ФОТ							298,61		7 346
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			268,75		6 611
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			124,37		3 060
		Всего по позиции							1 285,21		20 479
106	ТЦ_14.5.11.03_23_23121255_06_01.03.2022_02	Шпатлевка "Satentek" расход при толщине слоя 3 мм 3кг/м2 (179*3/20)=27 меш (Отделочные работы) Цена=978/1,2*1,02	меш			27	831,30		3 843,32	5,84	22 445
107	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=(179+5,6) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			1,846					
		1 ОТ					44,73	1,5525	128,19	24,6	3 153
		2 ЭМ					0,97	1,6875	3,02	9,41	28
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,6875	0,81	24,6	20
		4 М					0,18		0,33	5,84	2
	14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0190138					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,5525	13,3265048					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0623025					
		Итого по расценке					45,88		131,54		
		ФОТ							129,00		3 173
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			116,10		2 856
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			53,73		1 322
		Всего по позиции							301,37		7 361
108	ТЦ_14.3.01.01_23_23121255 06_01.03.2022_02	Грунтовка "Церезит " (10 л) (расход)	шт			4	3 167,95		2 169,86	5,84	12 672
		(Отделочные работы)									
		Объем=184,6*0,2/10									
		Цена=3727/1,2*1,02									
109	ФЕР15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2			1,79					
		Объем=179 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					794,78	1,5525	2 208,67	24,6	54 333
		2 ЭМ					5,57	1,6875	16,82	9,41	158
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,6875	3,23	24,6	79
		4 М					12,87		23,04	5,84	135
	01.6.02.02	Стеклообои	м2	105		187,95					
	14.1.03.02	Клей для стеклообоев	кг	27,5		49,225					
	14.3.02.03	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	т	0,0187		0,033473					
		ЗТ	чел.-ч	76,79	1,5525	213,397490					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,6875	0,2718563					
		Итого по расценке					813,22		2 248,53		
		ФОТ							2 211,90		54 412
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 990,71		48 971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			921,26		22 663
		Всего по позиции							5 160,50		126 260
110	ТЦ_01.6.02.02_23_23121255 06_01.03.2022_02	Стеклообои Р12 «Рогожка лёгкая» 1x25 м 70 г/м2 (Отделочные работы) Цена=3268/1,2*1,02	рул			8	2 777,80		3 805,14	5,84	22 222
111	ТЦ_14.1.00.00_23_23121255 06_01.03.2022_02	Клей для стеклообоев "KLEO" (расход 1 пачка на 50м2) (Отделочные работы) Цена=1298/1,2*1,02	шт			4	1 103,30		755,65	5,84	4 413
112	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками Объем=179 / 100	100 м2			1,79					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						50,40	1,5525	140,06	24,6	3 445
	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,015		0,02685					
		ЗТ	чел.-ч	5,49	1,5525	15,2565728					
		Итого по расценке					50,40		140,06		
		ФОТ							140,06		3 445
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			126,05		3 101
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			58,33		1 435
		Всего по позиции							324,44		7 981
113	ФЕР15-04-005-07(прим.)	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (откосы) Объем=5,6 / 100	100 м2			0,056					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						601,25	1,785375	60,11	24,6	1 479
	2 ЭМ						14,08	1,940625	1,53	9,41	14
	3 в т.ч. ОТм						2,73	1,940625	0,30	24,6	7
	4 М						403,53		22,60	5,84	132
	14.3.02.01 Краска вододисперсионная	м		0,063		0,003528					
	ЗТ	чел.-ч		62,5	1,785375	6,2488125					
	ЗТм	чел.-ч		0,23	1,940625	0,0249953					
	Итого по расценке						1 018,86		84,24		
	ФОТ								60,41		1 486
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%		100	0,9	90			54,37		1 337
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65			25,16		619
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								163,77		3 581
114	ТЦ_14.3.02.03_23_23121255_06_01.03.2022_02	Краска моющаяся акриловая ALPA Alpalux (база А) 10 л белая расход в 2 слоя 0,25л/м2 общий расход 45 л (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)) Цена=5718/1,2*1,02	шт			5	4 860,30		4 161,30	5,84	24 302
115	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			0,402					
	Объем=40,2 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						1 058,09	1,5525	660,36	24,6	16 245
	2 ЭМ						31,75	1,6875	21,54	9,41	203
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,6875	11,89	24,6	292
	4 М						1,12		0,45	5,84	3
	04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	м		0,05		0,0201					
	06.2.05.04 Плитки рядовые	м2		100		40,2					
	14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	м		0,375		0,15075					
	ЗТ	чел.-ч		115,26	1,5525	71,9343423					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,6875	1,1193188					
		Итого по расценке					1 090,96		682,35		
		ФОТ							672,25		16 537
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			605,03		14 883
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			279,99		6 888
		Всего по позиции							1 567,37		38 222
116	ТЦ_06.2.01.00_23_77035283 01_01.03.2022_02	Керамическая плитка 1,4 м2	уп			30	1 061,91		5 454,97	5,84	31 857
		(Отделочные работы) Цена=1249,30/1,2*1,02									
117	ТЦ_14.1.06.04_23_77035283 01_01.03.2022_02	Клей "Церезит" CM-11	меш.			15	630,70		1 620,03	5,84	9 461
		(Отделочные работы) Цена=742/1,2*1,02									
118	ТЦ_14.2.01.06_23_23121255 06_01.03.2022_02	Затирка Ceresit CE 40 2 кг	шт			2	304,30		104,28	5,84	609
		(Отделочные работы) Цена=358/1,2*1,02									
119	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см Объем=90,5 / 100	100 м2			0,905					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						2 713,07	1,5525	3 811,90	24,6	93 773
	2 ЭМ						24,42	1,6875	37,29	9,41	351
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,6875	26,77	24,6	659
	4 М						85,74		77,59	5,84	453
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400х400 мм	м2	102		92,31					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00905					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		1,086					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	310,42	1,5525	436,143980					
						3					
	ЗТм		чел.-ч	1,73	1,6875	2,6420344					
		Итого по расценке					2 823,23		3 926,78		
		ФОТ							3 838,67		94 432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3 869,38		95 187
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 120,87		52 174
		Всего по позиции							9 917,03		241 938
120	ФЕР11-01-039-06	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных Объем=65 / 100	100 м			0,65					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						276,45	1,5525	278,97	24,6	6 863
	2 ЭМ						20,02	1,6875	21,96	9,41	207
	3 в т.ч. ОТм						3,62	1,6875	3,97	24,6	98
	4 М						0,06		0,04	5,84	
	04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов		т	0,01		0,0065					
	06.2.05.03 Плиты керамогранитные		м2	10,2		6,63					
	14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)		т	0,04		0,026					
	ЗТ		чел.-ч	29,41	1,5525	29,6783663					
	ЗТм		чел.-ч	0,31	1,6875	0,3400313					
	Итого по расценке						296,53		300,97		
	ФОТ								282,94		6 961
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			285,20		7 017
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			156,32		3 846
		Всего по позиции							742,49		17 933
121	ТЦ_06.2.05.03_23_50290699_67_01.03.2022_02	Керамогранит 1,58 м2 (90,5*1,03+65*0,15*1,03)/1,58=66 (Отделочные работы) Объем=59+7 Цена=1703/1,2*1,02	уп			66	1 447,55		16 359,25	5,84	95 538
122	ТЦ_14.1.06.04_23_77035283_01_01.03.2022_02	Клей "Церезит" СМ-11 (расход 8,5кг/м2 при толщине слоя 5мм) (Отделочные работы) Объем=(90,5+9)/8,5	меш.			12	630,70		1 295,89	5,84	7 568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=742/1,2*1,02									
123	ТЦ_14.2.01.06_23_23121255 06_01.03.2022_02	Затирка Ceresit CE 40 2 кг	шт			1	304,30		52,05	5,84	304
		(Отделочные работы) Цена=358/1,2*1,02									
124	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2			0,056					
		Объем=5,6 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 436,05	1,15	221,28	24,6	5 443
		2 ЭМ					36,26	1,15	2,34	9,41	22
		3 в т.ч. ОТм					15,66	1,15	1,01	24,6	25
		4 М					2 279,65		127,66	5,84	746
	999-9900	Строительный мусор	т	8,1		0,4536					
		ЗТ	чел.-ч	383,06	1,15	24,669064					
		ЗТм	чел.-ч	1,16	1,15	0,074704					
		Итого по расценке					5 751,96		351,28		
		ФОТ							222,29		5 468
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			197,84		4 867
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			97,81		2 406
		Всего по позиции							646,93		13 484
125	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2			0,905					
		Объем=90,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					963,12	1,5525	1 353,20	24,6	33 289
		2 ЭМ					324,71	1,6875	495,89	9,41	4 666
		3 в т.ч. ОТм					63,39	1,6875	96,81	24,6	2 382
		4 М					5 335,40		0,00	5,84	
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,5525	143,957580					
						8					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,6875	8,1551813					
		Итого по расценке					1 287,83		1 849,09		
		ФОТ							1 450,01		35 671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 305,01		32 104
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			603,93		14 857
		Всего по позиции							3 758,03		84 916
126	ТЦ_01.6.04.02_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Полтолок "Армстронг" в сборе (Отделочные работы) Объем=90,5*1,07 Цена=1560/1,2*1,02	м2			96,835	1 326,00		21 986,82	5,84	128 403
127	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=7,58 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,0758					
		1 ОТ					821,89	1,5525	96,72	24,6	2 379
		2 ЭМ					1 132,88	1,6875	144,91	9,41	1 364
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,6875	22,07	24,6	543
		4 М					2 088,57		158,31	5,84	925
	01.7.04.07 Скобяные изделия	компл		0		0					
	11.2.02.01 Блоки дверные	м2		100		7,58					
	ЗТ	чел.-ч		89,53	1,5525	10,5358456					
	ЗТм	чел.-ч		13,04	1,6875	1,667979					
	Итого по расценке						4 043,34		399,94		
	ФОТ								118,79		2 922
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			115,46		2 840
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			55,53		1 366
		Всего по позиции							570,93		8 874
128	ТЦ_07.1.01.00_23_50290699 67_01.03.2022_02	Дверной блок межкомнатный в сборе (Отделочные работы) Цена=19800/1,2*1,02	шт			4	16 830,00		11 527,40	5,84	67 320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	ФЕР09-04-010-03	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке Объем=21 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м2			0,21					
		1 ОТ					3 201,48	1,5525	1 043,76	24,6	25 676
		2 ЭМ					800,10	1,6875	283,54	9,41	2 668
		3 в т.ч. ОТм					268,28	1,6875	95,07	24,6	2 339
		4 М					9,04		1,90	5,84	11
	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0		0					
	07.2.06.06	Детали крепления стальные	кг	0,57		0,1197					
	09.1.01.01	Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами	м2	100		21					
		ЗТ	чел.-ч	322,73	1,5525	105,218048					
		ЗТм	чел.-ч	19,95	1,6875	7,0697813					
		Итого по расценке					4 010,62		1 329,20		
		ФОТ							1 138,83		28 015
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			953,20		23 449
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			600,16		14 764
		Всего по позиции							2 882,56		66 568
130	ТЦ_09.1.01.01_23_23112475 72_01.03.2022_02	Комплекующие витража стоечно-ригельной системы, верхнеподвесных окон и входных дверей из теплого алюминиевого профиля. RAL9016 - внутри, RAL7016 - снаружи (Материалы для строительных работ) Цена=17560/1,2*1,02	м2			21	14 926,00		53 672,26	5,84	313 446
131	ТЦ_01.8.02.08_23_23112475 72_01.03.2022_02	Стеклопакеты 32 мм, тонированные солнцезащитные закаленные, 6SGHDSilverGrey32#2[Пр][Зак]-22-4М1 (Материалы для строительных работ) Цена=6080/1,2*1,02	м2			21	5 168,00		18 583,56	5,84	108 528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	ФЕР10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2			0,296					
		Объем=29,6 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					1 233,52	1,5525	566,85	24,6	13 945
		2 ЭМ					133,88	1,6875	66,87	9,41	629
		3 в т.ч. ОТм					16,44	1,6875	8,21	24,6	202
		4 М					3 913,68		485,88	5,84	2 838
		01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2	449		132,904					
		12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		30,488					
		ЗТ	чел.-ч	136	1,5525	62,49744					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,6875	0,634365					
		Итого по расценке					3 008,88		1 119,60		
		ФОТ							575,06		14 147
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			558,96		13 751
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			268,84		6 614
		Всего по позиции							1 947,40		37 777
133	ТЦ_01.6.01.02_23_50290699 67_01.03.2022_02	Листы гипсокартонные влагостойкие 12,5 мм	м2			133	314,30		7 157,88	5,84	41 802
		(Деревянные конструкции)									
		Цена=369,77/1,2*1,02									
134	ТЦ_09.2.03.01_23_50290699 67_01.03.2022_02	Профиль направляющий КНАУФ 28x27x	м			27	149,77		692,47	5,84	4 044
		(Деревянные конструкции)									
		Цена=176,20/1,2*1,02									
135	ТЦ_09.2.03.01_23_50290699 67_01.03.2022_02	Профиль стоечный, КНАУФ CD 60x27	м			75	123,53		1 586,47	5,84	9 265
		(Деревянные конструкции)									
		Цена=145,33/1,2*1,02									
136	ТЦ_12.2.04.04_23_50290699 67_01.03.2022_02	Минеральная вата ТЕХНОНИКОЛЬ Технофас Оптима 1200x600x50 мм 5,76 м2	упак			6	3 170,50		3 257,36	5,84	19 023
		(Деревянные конструкции)									
		Цена=3730/1,2*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Объем=2 / 10	10 компл			0,2					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						211,12	1,5525	65,55	24,6	1 613
	2 ЭМ						35,63	1,6875	12,03	9,41	113
	3 в т.ч. ОТм						8,84	1,6875	2,98	24,6	73
	4 М						283,53		56,71	5,84	331
	18.2.01.06 Унитазы		компл	10		2					
	ЗТ		чел.-ч	22,2	1,5525	6,8931					
	ЗТм		чел.-ч	0,71	1,6875	0,239625					
	Итого по расценке						530,28		134,29		
	ФОТ								68,53		1 686
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние		%	121	0,9	108,9			74,63		1 836
	21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние		%	72	0,85	61,2			41,94		1 032
	11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)										
	Всего по позиции								250,86		4 925
138	ТЦ_18.2.01.06_23_50290699	Унитаз	компл			2	9 455,28		3 561,39	5,31	18 911
О	67_01.03.2022_02	(Оборудование) Цена=10889/1,2*1,042									
139	ФЕР17-01-005-04	Установка раковин Объем=3 / 10	10 компл			0,3					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						77,92	1,5525	36,29	24,6	893
	2 ЭМ						11,39	1,6875	5,77	9,41	54
	3 в т.ч. ОТм						2,57	1,6875	1,30	24,6	32
	4 М						111,07		33,32	5,84	195
	18.2.02.08 Раковины и умывальники		компл	10		3					
	ЗТ		чел.-ч	8,1	1,5525	3,772575					
	ЗТм		чел.-ч	0,21	1,6875	0,1063125					
	Итого по расценке						200,38		75,38		
	ФОТ								37,59		925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			40,94		1 007
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			23,01		566
	Всего по позиции								139,33		2 715
140	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт			0,3					
		Объем=3 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						67,34	1,5525	31,36	24,6	771
	4 М						15,42		4,63	5,84	27
	18.1.10.10	Смесители	шт	10		3					
		ЗТ	чел.-ч	7	1,5525	3,26025					
		Итого по расценке					82,76		35,99		
		ФОТ							31,36		771
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			34,15		840
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			19,19		472
	Всего по позиции								89,33		2 110
141	ТЦ_18.2.02.08_23_50290699	Раковина	компл			3	5 634,62		3 183,43	5,31	16 904
О	67_01.03.2022_02	(Оборудование) Цена=6489/1,2*1,042									
142	ТЦ_18.1.10.10_23_23121255	Смеситель для раковины Cersanit Vero	шт			3	2 861,95		1 470,21	5,84	8 586
	06_01.03.2022_02	(Материалы для строительных работ) Цена=3367/1,2*1,02									
143	ТЦ_18.2.06.09_23_23121255	Сифон для раковины Virplast 1 1/4"x40/50 мм, гофрированный 1200 мм	шт			3	275,15		141,27	5,84	825
	06_01.03.2022_02	(Материалы для строительных работ) Цена=323,70/1,2*1,02									
144	ТЦ_18.2.06.08_23_50290699	Подводка гибкая для воды 1/2" PB-PB 80 см	шт			3	230,95		118,66	5,84	693
	67_01.03.2022_02	(Материалы для строительных работ) Цена=271,70/1,2*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	ФЕР07-01-047-03	Установка поручня из нержавеющей стали	100 шт			0,03					
		Объем=3 / 100									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					2 619,24	1,785375	140,29	24,6	3 451
		2 ЭМ					7 234,28	1,940625	421,17	9,41	3 963
		3 в т.ч. ОТм					1 121,52	1,940625	65,29	24,6	1 606
		4 М					2 453,22		73,60	5,84	430
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,52		0,0156					
		ЗТ	чел.-ч	292	1,785375	15,639885					
		ЗТм	чел.-ч	83,21	1,940625	4,8443822					
		Итого по расценке					12 306,74		635,06		
		ФОТ							205,58		5 057
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	0,9	99			203,52		5 006
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			127,56		3 138
		Всего по позиции							966,14		15 988
146	ТЦ_09.3.00.00_23_23121255_06_01.03.2022_02	Поручень для с/у (металлический)	шт			3	9 655,21		4 959,93	5,84	28 966
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)									
		Цена=11500/1,2*1,0075									
		Итого по разделу 2 Ремонтные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							371 989,63		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							30 768,63		
		Эксплуатация машин							30 460,38		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 420,03		
		Материалы							310 760,62		
		Строительные работы							417 391,17		
		Строительные работы							403 707,60		
		в том числе:									
		оплата труда							30 506,98		
		эксплуатация машин и механизмов							24 061,40		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 420,03		
		материалы							304 017,64		
		накладные расходы							29 636,81		
		сметная прибыль							15 484,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							6 398,98		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							7 284,59		
		в том числе:									
		оплата труда							261,65		
		материалы							6 742,98		
		накладные расходы							191,00		
		сметная прибыль							88,96		
		Оборудование							6 744,82		
		Итого ФОТ (справочно)							32 188,66		
		Итого накладные расходы (справочно)							29 827,81		
		Итого сметная прибыль (справочно)							15 573,73		
		Итого по разделу 2 Ремонтные работы							424 135,99		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									1 760 258
		оборудование отсутствующее в СНБ									35 815
Раздел 3. Навесной фасад из композита с утеплением.											
147	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2				0,98				
		Объем=98 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					375,84	1,5525	571,82	24,6	14 067
		2 ЭМ					4,60	1,6875	7,61	9,41	72
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,6875	1,34	24,6	33
		4 М					343,22		336,36	5,84	1 964
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,5525	66,183075					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,6875	0,1157625					
		Итого по расценке					723,66		915,79		
		ФОТ							573,16		14 100
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			567,43		13 959
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			336,16		8 270
		Всего по позиции							1 819,38		38 332
148	ФЕР26-01-039-01	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из минеральной ваты	м3				10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						98,29	1,5525	1 525,95	24,6	37 538
	2 ЭМ						40,47	1,6875	682,93	9,41	6 426
	3 в т.ч. ОТм						6,38	1,6875	107,66	24,6	2 648
	12.2.05.11	Изделия теплоизоляционные	м3	1,02		10,2					
		ЗТ	чел.-ч	10,58	1,5525	164,2545					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,6875	9,28125					
		Итого по расценке					138,76		2 208,88		
		ФОТ							1 633,61		40 186
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			1 426,14		35 082
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			763,71		18 787
		Всего по позиции							4 398,73		97 833
149	ФЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из: мембраны ветро-влагозащитной Объем=98 / 100	100 м2			0,98					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						838,52	1,5525	1 275,77	24,6	31 384
	2 ЭМ						16,43	1,6875	27,17	9,41	256
	3 в т.ч. ОТм						2,90	1,6875	4,80	24,6	118
	4 М						7 835,38		7 678,67	5,84	44 843
	01.7.07.12	Пленка полиэтиленовая	м2	115		112,7					
		ЗТ	чел.-ч	95,94	1,5525	145,967913					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,6875	0,4134375					
		Итого по расценке					8 690,33		8 981,61		
		ФОТ							1 280,57		31 502
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			1 117,94		27 501
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			598,67		14 727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							10 698,22		118 711
150	ФЕР15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми композитными панелями на металлическом каркасе	100 м2			0,98					
		Объем=98 / 100 МАТ=0 к расх.									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					2 597,40	1,5525	3 951,81	24,6	97 215
		2 ЭМ					54,46	1,6875	90,06	9,41	847
		3 в т.ч. ОТм					13,29	1,6875	21,98	24,6	541
		4 М					20 036,94	0	0,00	5,84	
		ЗТ	чел.-ч	270	1,5525	410,7915					
		ЗТм	чел.-ч	1,07	1,6875	1,7695125					
		Итого по расценке					22 688,80		4 041,87		
		ФОТ							3 973,79		97 756
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 576,41		87 980
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 655,08		40 715
		Всего по позиции							9 273,36		226 757
151	ТЦ_09.2.03.03_23_23112475 72_01.03.2022_02	Подконструкция алюминиевая.	м2			98	1 352,44		22 695,03	5,84	132 539
		(Строительные металлические конструкции) Цена=1591,10/1,2*1,02									
152	ТЦ_01.7.00.00_23_23112475 72_01.03.2022_02	Крепеж (анкеры фасадные Fisher, заклепки, саморезы, дюбели тарельчатые)	м2			98	171,45		2 877,05	5,84	16 802
		(Строительные металлические конструкции) Цена=201,70/1,2*1,02									
153	ТЦ_12.2.00.00_23_23112475 72_01.03.2022_02	Утеплитель 100 мм, ИЗОРОК ПП80, плотность 80 кг/м3.	м3			10	7 310,00		12 517,12	5,84	73 100
		(Строительные металлические конструкции) Цена=8600/1,2*1,02									
154	ТЦ_12.0.00.00_23_23112475 72_01.03.2022_02	Мембрана ветро-влагозащитная, ИЗОСПАН А (черная) 70 м2/рул	рулон			2	3 182,40		1 089,90	5,84	6 365
		(Строительные металлические конструкции) Цена=3744/1,2*1,02									
155	ТЦ_09.2.01.03_23_23112475 72_01.03.2022_02	Алюминиевая композитная панель BILDEX, 4 мм,RAL 7047 (коэфф. 1,35 на загибы и отход).	м2			101,15	3 049,80		52 823,12	5,84	308 487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Строительные металлические конструкции) Цена=3588/1,2*1,02											
156	ТЦ_09.2.01.03_23_23112475 72_01.03.2022_02	Алюминиевая композитная панель BILDEX, 4 мм,RAL 300 30 40 (коэфф. 1,35 на загибы и отход). (Строительные металлические конструкции) Цена=5460/1,2*1,02	м2			33,75	4 641,00		26 820,89	5,84	156 634
Итого по разделу 3 Навесной фасад из композита с утеплением. :											
Итого прямые затраты (справочно)									134 971,26		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									7 325,35		
Эксплуатация машин									807,77		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									135,78		
Материалы									126 838,14		
Строительные работы									145 012,80		
в том числе:											
оплата труда									7 325,35		
эксплуатация машин и механизмов									807,77		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									135,78		
материалы									126 838,14		
накладные расходы									6 687,92		
сметная прибыль									3 353,62		
Итого ФОТ (справочно)									7 461,13		
Итого накладные расходы (справочно)									6 687,92		
Итого сметная прибыль (справочно)									3 353,62		
Итого по разделу 3 Навесной фасад из композита с утеплением.									145 012,80		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										693 927	
Раздел 4. Монтаж системы отопления и водоснабжения											
157	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных Объем=17,307 / 100	100 кВт			0,17307					
ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
1 ОТ							530,13	1,599075	146,71	24,6	3 609
2 ЭМ							192,89	1,738125	58,02	9,41	546
3 в т.ч. ОТм							38,75	1,738125	11,66	24,6	287
4 М							1 222,39		211,56	5,84	1 236
18.5.10.06 Радиаторы стальные											
ЗТ			кВт	100		17,307					
			чел.-ч	59,1	1,599075	16,3560379					
ЗТм			чел.-ч	3,13	1,738125	0,9415581					
Итого по расценке							1 945,41		416,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							158,37		3 896
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			172,46		4 243
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			96,92		2 384
		Всего по позиции							685,67		12 018
158	ФЕР16-03-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм	100 м			2					
		Объем=200 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 093,12	1,5525	3 394,14	24,6	83 496
	2 ЭМ						31,23	1,6875	105,40	9,41	992
	3 в т.ч. ОТм						5,24	1,6875	17,69	24,6	435
	4 М						518,88		1 037,76	5,84	6 061
	18.1.09.06	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт	0		0					
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
	24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные	м	93,6		187,2					
	24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	112	1,5525	347,76					
	ЗТм		чел.-ч	0,44	1,6875	1,485					
	Итого по расценке						1 643,23		4 537,30		
	ФОТ								3 411,83		83 931
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			3 715,48		91 401
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			2 088,04		51 366
		Всего по позиции							10 340,82		233 316
159	ФЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м			2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=200 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						1 005,28	1,5525	3 121,39	24,6	76 786
	2 ЭМ						31,23	1,6875	105,40	9,41	992
	3 в т.ч. ОТм						5,24	1,6875	17,69	24,6	435
	4 М						105,65		211,30	5,84	1 234
	18.1.09.06 Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт	0		0						
	23.1.02.07 Крепления	кг	0		0						
	24.2.02.01 Трубы металлополимерные многослойные	м	95,8		191,6						
	24.2.06.01 Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт	0		0						
	ЗТ	чел.-ч	103	1,5525	319,815						
	ЗТм	чел.-ч	0,44	1,6875	1,485						
	Итого по расценке						1 142,16		3 438,09		
	ФОТ								3 139,08		77 221
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				3 418,46		84 094
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				1 921,12		47 259
	Всего по позиции								8 777,67		210 365
160	ФЕР18-01-001-01 ПРИМ.	Установка электродов отопительных	шт			1					
	МАТ=0 к расх.										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						225,64	1,5525	350,31	24,6	8 618
	2 ЭМ						50,68	1,6875	85,52	9,41	805
	3 в т.ч. ОТм						4,35	1,6875	7,34	24,6	181
	4 М						40,98	0	0,00	5,84	
	18.5.08.18 Каркас котла	кг	0	0	0						
	23.8.03.11 Фланцы стальные	шт	2	0	0						
	ЗТ	чел.-ч	22,1	1,5525	34,31025						
	ЗТм	чел.-ч	0,35	1,6875	0,590625						
	Итого по расценке						317,30		435,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							357,65		8 799
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			389,48		9 582
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			218,88		5 385
		Всего по позиции							1 044,19		24 390
161	ФЕР16-06-001-01 ПРИМ.	Установка подпитки системы отпления	узел			1					
		МАТ=0 к расх.									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						77,10	1,5525	119,70	24,6	2 945
	2 ЭМ						12,91	1,6875	21,79	9,41	205
	3 в т.ч. ОТм						1,00	1,6875	1,69	24,6	42
	4 М						663,71	0	0,00	5,84	
	ЗТ	чел.-ч		8,5	1,5525	13,19625					
	ЗТм	чел.-ч		0,08	1,6875	0,135					
	Итого по расценке						753,72		141,49		
	ФОТ								121,39		2 987
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			132,19		3 253
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			74,29		1 828
		Всего по позиции							347,97		8 231
162	ФЕР18-04-001-06	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,5 м3	шт			1					
		МАТ=0 к расх.									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						76,82	1,5525	119,26	24,6	2 934
	2 ЭМ						27,50	1,6875	46,41	9,41	437
	3 в т.ч. ОТм						2,55	1,6875	4,30	24,6	106
	4 М						788,20	0	0,00	5,84	
	ЗТ	чел.-ч		8,67	1,5525	13,460175					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,6875	0,354375					
		Итого по расценке					892,52		165,67		
		ФОТ							123,56		3 040
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			134,56		3 311
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			75,62		1 860
		Всего по позиции							375,85		8 542
163	ФЕР17-01-008-01	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	10 компл			0,1					
		Объем=1 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						739,78	1,5525	114,85	24,6	2 825
	2 ЭМ						95,23	1,6875	16,07	9,41	151
	3 в т.ч. ОТм						19,52	1,6875	3,29	24,6	81
	4 М						19,79		1,98	5,84	12
	ЗТ		чел.-ч	78,7	1,5525	12,218175					
	ЗТм		чел.-ч	1,52	1,6875	0,2565					
	Итого по расценке						854,80		132,90		
	ФОТ								118,14		2 906
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			128,65		3 165
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			72,30		1 778
		Всего по позиции							333,85		7 931
164	ФЕР16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	шт			8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						44,24	1,5525	549,46	24,6	13 517
	2 ЭМ						4,73	1,6875	63,86	9,41	601
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,6875	1,62	24,6	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						12,14		97,12	5,84	567
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	1		8					
		ЗТ	чел.-ч	4,46	1,5525	55,3932					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,135					
		Итого по расценке					61,11		710,44		
		ФОТ							551,08		13 557
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			600,13		14 764
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			337,26		8 297
		Всего по позиции							1 647,83		37 746
165	ФЕР46-03-012-02	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2 Объем=6 / 100 Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,06					
		1 ОТ					404,20	1,265	30,68	24,6	755
		2 ЭМ					547,74	1,265	41,57	9,41	391
		ЗТ	чел.-ч	43	1,265	3,2637					
		Итого по расценке					951,94		72,25		
		ФОТ							30,68		755
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			31,60		778
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			18,10		445
		Всего по позиции							121,95		2 369
166	ФЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			5					
		1 ОТ					76,26	1,5525	591,97	24,6	14 562
		2 ЭМ					0,66	1,6875	5,57	9,41	52
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,6875	1,01	24,6	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					135,51		677,55	5,84	3 957
		ЗТ	чел.-ч	8,94	1,5525	69,39675					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,084375					
		Итого по расценке					212,43		1 275,09		
		ФОТ							592,98		14 587
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			645,76		15 885
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			362,90		8 927
		Всего по позиции							2 283,75		43 383
167	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм 17	100 м			0,17					
		Объем=17 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					555,52	1,5525	146,62	24,6	3 607
		2 ЭМ					6,21	1,6875	1,78	9,41	17
		3 в т.ч. ОТм					0,91	1,6875	0,26	24,6	6
		4 М					140,92		23,96	5,84	140
	18.1.02.01	Задвижки	шт	0		0					
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	99,8		16,966					
		ЗТ	чел.-ч	56	1,5525	14,7798					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,6875	0,0200813					
		Итого по расценке					702,65		172,36		
		ФОТ							146,88		3 613
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			159,95		3 935
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			89,89		2 211
		Всего по позиции							422,20		9 910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм 8 Объем=8 / 100	100 м			0,08					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	1 ОТ						579,33	1,5525	71,95	24,6	1 770
	2 ЭМ						2,67	1,6875	0,36	9,41	3
	3 в т.ч. ОТм						0,40	1,6875	0,05	24,6	1
	4 М						55,37		4,43	5,84	26
	18.1.02.01 Задвижки		шт	0		0					
	23.1.02.07 Крепления		кг	0		0					
	24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм		м	99,8		7,984					
	ЗТ		чел.-ч	58,4	1,5525	7,25328					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,6875	0,00405					
	Итого по расценке						637,37		76,74		
	ФОТ								72,00		1 771
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			78,41		1 929
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			44,06		1 084
	Всего по позиции								199,21		4 812
169	ФЕР46-03-002-02	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	100 отверстий			0,02					
Объем=2 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						224,15	1,15	5,16	24,6	127
	2 ЭМ						721,52	1,15	16,59	9,41	156
	3 в т.ч. ОТм						276,08	1,15	6,35	24,6	156
	4 М						2,04		0,04	5,84	
	01.7.17.09-0063 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм		шт	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	23,3	1,15	0,5359					
	ЗТм		чел.-ч	23,8	1,15	0,5474					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					947,71		21,79		
		ФОТ							11,51		283
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			11,86		291
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			6,79		167
		Всего по позиции							40,44		741
170	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м			2					
		Объем=200 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						58,32	1,5525	181,08	24,6	4 455
	2 ЭМ						44,51	1,6875	150,22	9,41	1 414
	4 М						4,29		8,58	5,84	50
	ЗТ		чел.-ч	5,01	1,5525	15,55605					
		Итого по расценке					107,12		339,88		
		ФОТ							181,08		4 455
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			197,20		4 851
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			110,82		2 726
		Всего по позиции							647,90		13 496
171	ФЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт			12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						13,33	1,5525	248,34	24,6	6 109
	2 ЭМ						3,50	1,6875	70,88	9,41	667
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,6875	2,43	24,6	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						25,21		302,52	5,84	1 767
	18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1		12					
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2		24					
		ЗТ	чел.-ч	1,47	1,5525	27,3861					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,2025					
		Итого по расценке					42,04		621,74		
		ФОТ							250,77		6 169
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			273,09		6 718
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			153,47		3 775
		Всего по позиции							1 048,30		19 036
Материалы и оборудование											
172 О	ТЦ_18.5.10.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	PRADO Радиатор Classic 22*500*1600 (3511 Вт) (Оборудование) Цена=16707/1,2*1,042	шт			3	14 507,25		8 196,23	5,31	43 522
173 О	ТЦ_18.5.10.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	PRADO Радиатор Classic 22*500*1200 (2622 Вт) (Оборудование) Цена=15022/1,2*1,042	шт			1	13 044,10		2 456,50	5,31	13 044
174 О	ТЦ_18.5.10.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	PRADO Радиатор Classic 22*500*400 (953 Вт) (Оборудование) Цена=9129/1,2*1,042	шт			2	7 927,02		2 985,69	5,31	15 854
175 О	ТЦ_18.5.10.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	PRADO Радиатор Classic 22*300*1600 (2241 Вт) (Оборудование) Цена=14150/1,2*1,042	шт			1	12 286,92		2 313,94	5,31	12 287
176	ТЦ_18.1.10.03_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Вентиль т/р верх.угл.для м/п труб (M24x19) 1/2 FV 1050 C12 (Строительные металлические конструкции) Цена=1492/1,2*1,02	шт			14	1 268,20		3 040,24	5,84	17 755
177	ТЦ_23.8.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Концевик 16x2.0 с нак.гайкой M24x19 для м/п труб FC 6055 58190 (Строительные металлические конструкции) Цена=619/1,2*1,02	шт			14	526,15		1 261,30	5,84	7 366
178	ТЦ_24.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба Valtec 16x 2,0 мм (V1620) (бухта 100м) (Строительные металлические конструкции) Цена=217/1,2*1,02	м			200	184,45		6 316,78	5,84	36 890
179	ТЦ_18.1.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Соед. 16 (VTm.203.N.001616) Пресс	шт			6	362,10		372,09	5,84	2 173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Строительные металлические конструкции) Цена=426/1,2*1,02									
180	ТЦ_18.0.00.00_23_23091349 66_01.03.2022_02	Труба Энергофлекс 18*6 (Строительные металлические конструкции) Цена=36,40/1,2*1,02	м			200	30,94		1 059,59	5,84	6 188
181	ТЦ_14.5.01.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Нить для герметизации резьбы "Tangit Уни-лок"(100м) 2169520 (Строительные металлические конструкции) Цена=1630/1,2*1,02	шт			1	1 385,50		237,33	5,84	1 386
182	ТЦ_14.5.01.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Гель "Сантехмастер" Зеленый (быстрая разборка, до 1 1/2"), 60г тюбик, блистер (Строительные металлические конструкции) Цена=657/1,2*1,02	шт			1	558,45		95,55	5,84	558
183 О	ТЦ_23.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Коллектор группа НЕРЖ со встр. расх. в сборе, 1"х7 вых. Евроконус 3/4" (VTc.589.EMNX.0607) (тройник) (Оборудование) Цена=33827/1,2*1,042	шт			1	29 373,11		5 531,64	5,31	29 373
184	ТЦ_23.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Фитинг EUROCONUS д/мет.пл.трубы 16(2,0)х3/4" (VT.4420.NVE.16) НОВИНКА (Строительные металлические конструкции) Цена=380,90/1,2*1,02	шт			14	323,77		776,20	5,84	4 533
185	ТЦ_18.2.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба Valtec 26х3,0 мм (V2630.050) (бухта 50 м) (Строительные металлические конструкции) Цена=602/1,2*1,02	м			6	511,70		525,68	5,84	3 070
186	ТЦ_18.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Соед. с нар.р. 26х1" (VTm.201.N.002606) Пресс (Строительные металлические конструкции) Цена=1166/1,2*1,02	шт			2	991,10		339,38	5,84	1 982
187	ТЦ_18.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Соед. с нар.р. 26х3/4" (VTm.201.N.002605) Пресс (Строительные металлические конструкции) Цена=768/1,2*1,02	шт			2	652,80		223,63	5,84	1 306
188	ТЦ_18.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Уголок 26 (VTm.251.N.002626) Пресс (Строительные металлические конструкции) Цена=1336/1,2*1,02	шт			10	1 135,60		1 944,52	5,84	11 356
189	ТЦ_18.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Кронштейн стальной анкер. с рез.уплот. 1" (32-36мм) (Строительные металлические конструкции) Цена=54,6/1,2*1,02	шт			6	46,41		47,60	5,84	278
190	ТЦ_18.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	ПРЕСС Тройник 26х20х26 (VTm.231.N.262026)	шт			1	1 614,15		276,37	5,84	1 614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Строительные металлические конструкции) Цена=1899/1,2*1,02									
191	ТЦ_18.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Соед. с нар.р. 20х3/4" Пресс (VTm.201.N.002005) (Строительные металлические конструкции) Цена=629/1,2*1,02	шт			1	534,65		91,61	5,84	535
192	ТЦ_18.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба Valtec 20х 2,0 мм (V2020) (букта 100м) (Строительные металлические конструкции) Цена=371,80/1,2*1,02	м			2	316,03		108,22	5,84	632
193	ТЦ_18.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Уголок 20 (VTm.251.N.002020) Пресс (Строительные металлические конструкции) Цена=845/1,2*1,02	шт			2	718,25		246,06	5,84	1 437
194	ТЦ_18.1.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Американка прямая 3/4" (VTr.341.N.0005) (Строительные металлические конструкции) Цена=846/1,2*1,02	шт			2	719,10		246,23	5,84	1 438
195	ТЦ_18.1.09.08_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Кран шар. BASE нар.-нар 1/2 баб. (VT.219.N.04) (Строительные металлические конструкции) Цена=1029/1,2*1,02	шт			1	874,65		149,83	5,84	875
196	ТЦ_18.1.09.08_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Кран шар. BASE вн.-нар. 3/4" баб. (VT.218.N.05) (Строительные металлические конструкции) Цена=1480/1,2*1,02	шт			3	1 258,00		646,23	5,84	3 774
197	ТЦ_18.1.09.08_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Кран шар. BASE вн.-вн. 3/4" баб. (VT.217.N.05) (Строительные металлические конструкции) Цена=1374/1,2*1,02	шт			1	1 167,90		200,00	5,84	1 168
198	ТЦ_18.1.09.08_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Кран с америк. вн.-нар. 1/2" (VT.227.N.04) (Строительные металлические конструкции) Цена=1116/1,2*1,02	шт			1	948,60		162,50	5,84	949
199	ТЦ_24.2.06.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Тройник переходной 3/4"x1/2"x3/4" (VTr.750.N.0504) (Строительные металлические конструкции) Цена=921/1,2*1,02	шт			2	782,85		268,15	5,84	1 566
200	ТЦ_18.1.00.00_23_23112475 72_01.03.2022_02	Ниппель 3/4" (VTr.582.N.0005) (Строительные металлические конструкции) Цена=283/1,2*1,02	шт			1	240,55		41,27	5,84	241
201	ТЦ_18.1.00.00_23_23112475 72_01.03.2022_02	Американка прямая 3/4" нар.-нар. (VTr.728.N.0005) (Строительные металлические конструкции) Цена=951/1,2*1,02	шт			1	808,35		138,36	5,84	808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	ТЦ_18.5.01.00_23_23112475 72_01.03.2022_02	Расширительный бак (ТС/ХС) (отопление) Flexcon R 18/1,5 - 6bar FLAMCO (16020RU) (Строительные металлические конструкции) Цена=3909/1,2*1,02	шт			1	3 322,65		569,01	5,84	3 323
203	ТЦ_18.5.01.00_23_23112475 72_01.03.2022_02	Крепление для расшир. бака (регулир.) 3/4" (красное) (Строительные металлические конструкции) Цена=555/1,2*1,02	шт			1	471,75		80,82	5,84	472
204	ТЦ_18.2.08.00_23_23112475 72_01.03.2022_02	Фильтр косой 3/4" (VT.192.N.05) (Строительные металлические конструкции) Цена=1580,86/1,2*1,02	шт			1	1 343,73		230,14	5,84	1 344
205 О	ТЦ_63.1.00.00_23_23112475 72_01.03.2022_02	Котёл электр. СКАТ 12 KE/ 14 (Модель 2019 года) (Оборудование) Цена=124085/1,2*1,042	шт			1	107 747,14		20 291,34	5,31	107 747
206	ТЦ_24.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Уголок 16 (VTm.251.N.001616) Пресс (Строительные металлические конструкции) Цена=802,75/1,2*1,02	шт			14	682,34		1 635,79	5,84	9 553
207 О	ТЦ_63.1.01.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Водонагреватель ARISTON LYDOS R ABS 80 V (3201972) (Оборудование) Цена=24180/1,2*1,042	шт			1	20 996,30		3 954,05	5,31	20 996
208	ТЦ_18.1.09.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Американка прямая 1/2" (VTr.341.N.0004) (Строительные металлические конструкции) Цена=686,14/1,2*1,02	шт			2	583,22		199,66	5,84	1 166
209	ТЦ_24.2.06.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Тройник 1/2" (VTr.130.N.0004) (Строительные металлические конструкции) Цена=655,20/1,2*1,02	шт			1	556,92		95,38	5,84	557
210	ТЦ_24.2.06.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Ниппель 1/2" (VTr.582.N.0004) (Строительные металлические конструкции) Цена=197,70/1,2*1,02	шт			1	168,05		28,77	5,84	168
211	ТЦ_18.1.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Кран сливной 1/2" (без заглушки) (VT.430.N.04) (Строительные металлические конструкции) Цена=1144/1,2*1,02	шт			1	972,40		166,44	5,84	972
212	ТЦ_18.1.09.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Кран шар. BASE вн.-вн. 1/2" баб. (VT.217.N.04) (Строительные металлические конструкции) Цена=1147,51/1,2*1,02	шт			2	975,38		334,08	5,84	1 951
213	ТЦ_18.1.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Муфта комб.нар.рез. 25*1/2" "EKOPLASTIK" (SZE02520XX)	шт			4	408,85		279,97	5,84	1 635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Строительные металлические конструкции) Цена=481/1,2*1,02									
214	ТЦ_18.1.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Муфта комб.нар.рез. 20*1/2" "ЕКОPLASTIK" (SZE02020XX) (Строительные металлические конструкции) Цена=357,50/1,2*1,02	шт			1	303,88		52,05	5,84	304
215	ТЦ_01.7.06.14_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Лента крепёжная перфорированная 12*0,55 (25 м/рул) оцинк.136338 (Строительные металлические конструкции) Цена=1205,1/1,2*1,02	шт			1	1 024,34		175,34	5,84	1 024
216	ТЦ_01.7.15.07_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Дюбель-гвоздь гриб. 06x40 SM-G (Строительные металлические конструкции) Цена=5,2/1,2*1,02	шт			200	4,42		151,37	5,84	884
217	ТЦ_24.2.06.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Колено комб.наст.внут.рез. 20*1/2" "ЕКОPLASTIK" (SNK020XXXX) (Строительные металлические конструкции) Цена=332,10/1,2*1,02	шт			8	282,29		386,64	5,84	2 258
218	ТЦ_18.1.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Кран угл.1/2"x1/2" д/стир.маш. (391) ITAP (Строительные металлические конструкции) Цена=894,40/1,2*1,02	шт			8	760,24		1 041,44	5,84	6 082
219	ТЦ_24.3.02.01_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба PN 20/25 "ЕКОPLASTIK" (345000252) (Строительные металлические конструкции) Цена=408,98/1,2*1,02	м			16	347,63		952,40	5,84	5 562
220	ТЦ_24.3.02.01_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба FIBER BASALT Plus 25*3,5 "ЕКОPLASTIK" (STRFB020TRCT) (Строительные металлические конструкции) Цена=568,10/1,2*1,02	м			12	482,89		992,29	5,84	5 795
221	ТЦ_24.3.02.01_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба PN 20/20 "ЕКОPLASTIK" (345000202) (Строительные металлические конструкции) Цена=201,50/1,2*1,02	м			16	171,28		469,18	5,84	2 740
222	ТЦ_18.1.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Муфта 20 "ЕКОPLASTIK" (SNA020XXXX) (Строительные металлические конструкции) Цена=40,30/1,2*1,02	шт			4	34,26		23,46	5,84	137
223	ТЦ_18.1.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Муфта 25 "ЕКОPLASTIK" (SNA025XXXX) (Строительные металлические конструкции) Цена=55,90/1,2*1,02	шт			8	47,52		65,07	5,84	380
224	ТЦ_23.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Муфта переходная 25*20 "ЕКОPLASTIK" (SRE02520XX) (Строительные металлические конструкции) Цена=57,20/1,2*1,02	шт			4	48,62		33,22	5,84	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	ТЦ_18.2.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба Энергофлекс 22*6 (Строительные металлические конструкции) Цена=40,30/1,2*1,02	м			16	34,26		93,84	5,84	548
226	ТЦ_18.2.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба Энергофлекс 28*6 (Строительные металлические конструкции) Цена=50,70*1,3/1,2*1,02	м			24	56,02		230,14	5,84	1 344
227	ТЦ_24.2.06.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Колено 45 град./20 "ЕКОPLASTIK" (SKO02045XX) (Строительные металлические конструкции) Цена=58,5/1,2*1,02	шт			16	49,73		136,30	5,84	796
228	ТЦ_24.2.06.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Колено 45 град./25 "ЕКОPLASTIK" (SKO02545XX) (Строительные металлические конструкции) Цена=89,70/1,2*1,02	шт			10	76,25		130,65	5,84	763
229	ТЦ_24.2.06.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Колено 90град./20 "ЕКОPLASTIK" (SKO02090XX) (Строительные металлические конструкции) Цена=46,80/1,2*1,02	шт			24	39,78		163,53	5,84	955
230	ТЦ_24.2.06.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Колено 90град./25 "ЕКОPLASTIK" *(SKO02590XX) (Строительные металлические конструкции) Цена=58,50/1,2*1,02	шт			24	49,73		204,45	5,84	1 194
231	ТЦ_24.2.06.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Тройник 25 "ЕКОPLASTIK" (STK025XXXX) (Строительные металлические конструкции) Цена=63,60/1,2*1,02	шт			2	54,06		18,49	5,84	108
232	ТЦ_24.2.06.01_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Тройник 20 "ЕКОPLASTIK" (STK020XXXX) (Строительные металлические конструкции) Цена=51,60/1,2*1,02	шт			4	43,86		29,97	5,84	175
233	ТЦ_24.2.06.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Тройник переходной 25*20*25 "ЕКОPLASTIK" (Строительные металлические конструкции) Цена=80,60/1,2*1,02	шт			6	68,51		70,38	5,84	411
234	ТЦ_24.2.06.01_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Колба "Кристал" 10" S 1/2"Т (3302105) (Строительные металлические конструкции) Цена=3677/1,2*1,02	шт			1	3 125,45		535,10	5,84	3 125
235	ТЦ_18.1.09.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Кран с америк. УГЛОВОЙ шар вн-нар 1/2" баб (VT.228.N.04) (Строительные металлические конструкции) Цена=1601/1,2*1,02	шт			2	1 360,85		466,10	5,84	2 722
236	ТЦ_24.1.02.04_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Опора 25 "HEISSKRAFT" (Строительные металлические конструкции)	шт			6	22,10		22,77	5,84	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=26/1,2*1,02									
237	ТЦ_24.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба НПВХ 110х2 с резинкой (РЫЖАЯ) 20025.R "СИНИКОН" (стенка 3,2мм) (Строительные металлические конструкции) Цена=1852/1,2*1,02	шт			6	1 574,20		1 617,29	5,84	9 445
238	ТЦ_24.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба НПВХ 110х1 с резинкой (РЫЖАЯ) 20015.R "СИНИКОН" (Строительные металлические конструкции) Цена=802/1,2*1,02	шт			3	681,70		350,17	5,84	2 045
239	ТЦ_24.0.00.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба НПВХ 110х0,5 с резинкой (РЫЖАЯ) 20005.R "СИНИКОН" (Строительные металлические конструкции) Цена=532/1,2*1,02	шт			4	452,20		309,76	5,84	1 809
240	ТЦ_24.2.06.00_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Отвод НПВХ 110х45 (РЫЖАЯ) 20120.R.B. (Строительные металлические конструкции) Цена=377/1,2*1,02	шт			9	320,45		493,84	5,84	2 884
241	ТЦ_24.2.06.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Тройник НПВХ 110х110х45 (РЫЖАЯ) 20300.R.B (Строительные металлические конструкции) Цена=793/1,2*1,02	шт			1	674,05		115,41	5,84	674
242	ТЦ_24.2.06.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Тройник НПВХ 110х110х87 (РЫЖАЯ) 21300.R (Строительные металлические конструкции) Цена=664/1,2*1,02	шт			2	564,40		193,32	5,84	1 129
243	ТЦ_24.2.06.06_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Тройник ПП 50х50х45 508013.R (Строительные металлические конструкции) Цена=158,6/1,2*1,02	шт			1	134,81		23,12	5,84	135
244	ТЦ_24.3.05.08_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Отвод ПП 50х45 504029.R (Строительные металлические конструкции) Цена=75,40/1,2*1,02	шт			10	64,09		109,76	5,84	641
245	ТЦ_24.3.05.08_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Отвод ПП 50х87 504035.R (Строительные металлические конструкции) Цена=75,40/1,2*1,02	шт			4	64,09		43,84	5,84	256
246	ТЦ_24.2.06.01_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Заглушка ПП 110 524007.R (Строительные металлические конструкции) Цена=80,60/1,2*1,02	шт			2	68,51		23,46	5,84	137
247	ТЦ_24.2.06.01_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Заглушка ПП 50 524003.R (Строительные металлические конструкции) Цена=44,20/1,2*1,02	шт			3	37,57		19,35	5,84	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	ТЦ_14.5.01.07_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Смазка силиконовая "Синикон", 250 гр. 900003.R (Строительные металлические конструкции) Цена=405,60/1,2*1,02	шт			1	344,76		59,08	5,84	345
249	ТЦ_24.3.02.01_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба ПП 50x2 с резинкой 500053 (Строительные металлические конструкции) Цена=570,7/1,2*1,02	шт			1	485,10		83,05	5,84	485
250	ТЦ_24.3.02.01_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба ПП 50x1 с резинкой 500049 (Строительные металлические конструкции) Цена=307,20/1,2*1,02	шт			4	261,12		178,77	5,84	1 044
251	ТЦ_24.3.02.01_23_23120108 6533_01.03.2022_02	Труба ПП 50x0,5 с резинкой 500045 (Строительные металлические конструкции) Цена=210,60/1,2*1,02	шт			4	179,01		122,60	5,84	716
Итого по разделу 4 Монтаж системы отопления и водоснабжения :											
Итого прямые затраты (справочно)									45 179,64		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									9 191,62		
Эксплуатация машин									789,44		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									75,38		
Материалы									35 198,58		
Строительные работы									60 939,38		
в том числе:											
оплата труда									9 191,62		
эксплуатация машин и механизмов									789,44		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									75,38		
материалы									35 198,58		
накладные расходы									10 089,28		
сметная прибыль									5 670,46		
Оборудование									45 729,39		
Итого ФОТ (справочно)									9 267,00		
Итого накладные расходы (справочно)									10 089,28		
Итого сметная прибыль (справочно)									5 670,46		
Итого по разделу 4 Монтаж системы отопления и водоснабжения									106 668,77		
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											190 511
оборудование отсутствующее в СНБ											242 823
Раздел 5. Вентиляция. Кондиционирование.											
Вентиляция											
252	ФЕР20-01-001-01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Объем=12 / 100	100 м2			0,12					
ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						1 345,96	1,630125	263,29	24,6	6 477
	2 ЭМ						117,43	1,771875	24,97	9,41	235
	3 в т.ч. ОТм						14,83	1,771875	3,15	24,6	77
	4 М						434,65		52,16	5,84	305
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		12					
	19.1.01.11	Заглушки фитинговых лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	154	1,630125	30,12471					
	ЗТм		чел.-ч	1,2	1,771875	0,25515					
	Итого по расценке						1 898,04		340,42		
	ФОТ								266,44		6 554
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			290,15		7 137
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			163,06		4 011
	Всего по позиции								793,63		18 165
253	ФЕР20-06-002-01	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	шт			1					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						368,12	1,630125	600,08	24,6	14 762
	2 ЭМ						93,88	1,771875	166,34	9,41	1 565
	3 в т.ч. ОТм						6,18	1,771875	10,95	24,6	269
	4 М						196,98		196,98	5,84	1 150
	ЗТ		чел.-ч	40,1	1,630125	65,3680125					
	ЗТм		чел.-ч	0,5	1,771875	0,8859375					
	Итого по расценке						658,98		963,40		
	ФОТ								611,03		15 031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			665,41		16 369
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			373,95		9 199
	Всего по позиции								2 002,76		43 045
254	ФЕР20-06-015-01	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час	шт			1					
	ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						103,90	1,630125	169,37	24,6	4 167
	2 ЭМ						20,60	1,771875	36,50	9,41	343
	3 в т.ч. ОТм						1,74	1,771875	3,08	24,6	76
	4 М						62,42		62,42	5,84	365
	ЗТ		чел.-ч	10,8	1,630125	17,60535					
	ЗТм		чел.-ч	0,14	1,771875	0,2480625					
	Итого по расценке							186,92	268,29		
	ФОТ								172,45		4 243
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			187,80		4 621
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			105,54		2 597
	Всего по позиции								561,63		12 093
255	ФЕР20-02-001-01	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	шт			12					
	ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ						10,81	1,630125	211,46	24,6	5 202
	2 ЭМ						3,52	1,771875	74,84	9,41	704
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,771875	2,55	24,6	63
	4 М						7,03		84,36	5,84	493
	19.1.01.11 Крепления		кг	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19.1.02.09	Воздухораспределители	шт	1		12					
		ЗТ	чел.-ч	1,22	1,630125	23,86503					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,771875	0,212625					
		Итого по расценке					21,36		370,66		
		ФОТ							214,01		5 265
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			233,06		5 734
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			130,97		3 222
		Всего по позиции							734,69		15 355
256	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт			2					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					9,60	1,630125	31,30	24,6	770
		2 ЭМ					1,47	1,771875	5,21	9,41	49
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,771875	0,43	24,6	11
		4 М					4,10		8,20	5,84	48
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	1		2					
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,630125	3,4884675					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,771875	0,0354375					
		Итого по расценке					15,17		44,71		
		ФОТ							31,73		781
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			34,55		851
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			19,42		478
		Всего по позиции							98,68		2 196
Материал и оборудование											
257	ТЦ_64.4.01.01_23_23091302	Приточная установка LV-WECU 700-5,0-1 EC E	компл			1	236 325,60		44 505,84	5,31	236 326
О	56_01.03.2022_02	15 (с пультом)управления (Оборудование) Цена=272160/1,2*1,042									
258	ТЦ_64.1.00.00_23_23091302	Вытяжной вентилятор VC-160 (с регулятором производительности)	шт			1	15 195,83		2 861,77	5,31	15 196
О	56_01.03.2022_02										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Оборудование) Цена=17500/1,2*1,042									
259	ТЦ_19.0.00.00_23_23091302 56_01.03.2022_02	Диффузор приточно-вытяжной 125	шт			12	874,65		1 797,26	5,84	10 496
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=1029/1,2*1,02									
260	ТЦ_07.2.00.00_23_23091302 56_01.03.2022_02	Решетка наружная 160	шт			2	1 203,60		412,16	5,84	2 407
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=1416/1,2*1,02									
261	ТЦ_19.1.01.00_23_23091302 56_01.03.2022_02	Воздуховоды, фасонные части, теплоизоляция	м2			12	2 720,00		5 589,04	5,84	32 640
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Цена=3200/1,2*1,02									
Кондиционирование											
262	ФЕР20-06-002-01(прим.)	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	шт			2					
		ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					368,12	1,630125	1 200,16	24,6	29 524
		2 ЭМ					93,88	1,771875	332,69	9,41	3 131
		3 в т.ч. ОТм					6,18	1,771875	21,90	24,6	539
		4 М					196,98		393,96	5,84	2 301
		ЗТ	чел.-ч	40,1	1,630125	130,736025					
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,771875	1,771875					
		Итого по расценке					658,98		1 926,81		
		ФОТ							1 222,06		30 063
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 330,82		32 739
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			747,90		18 399
		Всего по позиции							4 005,53		86 094
263	ФЕР20-06-014-01(прим.)	Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока теплообмена производительностью: до 20 тыс.м3/час Объем=2 / 10	10 шт			0,2					
		ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ						227,99	1,630125	74,33	24,6	1 829
	2 ЭМ						64,04	1,771875	22,69	9,41	214
	3 в т.ч. ОТм						3,48	1,771875	1,23	24,6	30
	4 М						161,43		32,29	5,84	189
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	23,7	1,630125	7,7267925					
		ЗТм	чел.-ч	0,3	1,771875	0,1063125					
		Итого по расценке					453,46		129,31		
		ФОТ							75,56		1 859
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			82,28		2 024
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			46,24		1 138
		Всего по позиции							257,83		5 394
Материалы											
264	ТЦ_64.2.03.02_23_23091302	Напольно-потолочная сплит-система Бирюса инвентерного типа BLCF - H36/4DR1 (3 фазы)	компл			1	199 707,98		37 609,79	5,31	199 708
О	56_01.03.2022_02	(Оборудование) Цена=229990/1,2*1,042									
265	ТЦ_64.2.03.02_23_23091302	Настенная сплит-система Бирюса инвентерного типа Сплит-система B09FIR-IK/B-09FIQ-IK	компл			1	55 226,00		10 400,38	5,31	55 226
О	56_01.03.2022_02	(Оборудование) Цена=63600/1,2*1,042									
Итого по разделу 5 Вентиляция. Кондиционирование. :											
		Итого прямые затраты (справочно)							11 842,06		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 549,99		
		Эксплуатация машин							663,24		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							43,29		
		Материалы							8 628,83		
		Строительные работы							16 253,21		
		в том числе:									
		оплата труда							2 549,99		
		эксплуатация машин и механизмов							663,24		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							43,29		
		материалы							8 628,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							2 824,07		
		сметная прибыль							1 587,08		
		Оборудование							95 377,78		
		Итого ФОТ (справочно)							2 593,28		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 824,07		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 587,08		
		Итого по разделу 5 Вентиляция. Кондиционирование.							111 630,99		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									45 543
		оборудование отсутствующее в СНБ									506 456
Раздел 6. Электромонтажные работы											
266	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт				0,05				
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						313,47	1,35	21,16	24,6 521
		2 ЭМ						4,77	1,35	0,32	9,41 3
		3 в т.ч. ОТм						0,64	1,35	0,04	24,6 1
		4 М						105,83		5,29	5,84 31
		ЗТ	чел.-ч	31,6	1,35	2,133					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,003375					
		Итого по расценке						424,07		26,77	
		ФОТ								21,20	522
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				20,56	506
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				10,81	266
		Всего по позиции								58,14	1 327
267	ТЦ_20.4.01.00_23_23091349 66_01.03.2022_02	Выключатель 1 клав., белый, In=10A Valena	шт				5	412,25		352,91	5,84 2 061
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=485/1,2*1,02									
268	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт				0,12				
		Объем=12 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ						342,84	1,35	55,54	24,6 1 366
		2 ЭМ						4,77	1,35	0,77	9,41 7
		3 в т.ч. ОТм						0,64	1,35	0,10	24,6 2
		4 М						106,42		12,77	5,84 75
		ЗТ	чел.-ч	34,56	1,35	5,59872					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,0081					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					454,03		69,08		
		ФОТ							55,64		1 368
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			53,97		1 327
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,38		698
		Всего по позиции							151,43		3 473
269	ТЦ_20.4.03.06_23_23091349 66_01.03.2022_02	Розетка откр. уст. с з/к 1-я 16А/250В бел. ЭТЮД	шт			2	144,50		49,49	5,84	289
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=170/1,2*1,02									
270	ТЦ_20.4.03.06_23_23091349 66_01.03.2022_02	Розетка 2Р+Е белый VALENA	шт			10	320,45		548,80	5,84	3 205
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=377/1,2*1,02									
271	ТЦ_20.4.03.06_23_23091349 66_01.03.2022_02	Рамка 1пост., белая Valena	шт			12	81,01		166,44	5,84	972
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=95,30/1,2*1,02									
272	ТЦ_20.4.03.06_23_23091349 66_01.03.2022_02	Рамка 3пост., белая Valena	шт			1	340,85		58,39	5,84	341
		(Материалы)									
		Цена=401/1,2*1,02									
273	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,21					
		Объем=21 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					302,36	1,35	85,72	24,6	2 109
		2 ЭМ					4,77	1,35	1,35	9,41	13
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,35	0,18	24,6	4
		4 М					62,22		13,07	5,84	76
		ЗТ	чел.-ч	30,48	1,35	8,64108					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,35	0,014175					
		Итого по расценке					369,35		100,14		
		ФОТ							85,90		2 113
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			83,32		2 050
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,81		1 078
		Всего по позиции							227,27		5 326
274	ТЦ_20.4.03.06_23_23091349 66_01.03.2022_02	Розетка 2 мод. 2Р+Е, Mosaic/Legrand	шт			21	578,00		2 078,42	5,84	12 138
		(Материалы)									
		Цена=680/1,2*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	ТЦ_20.2.05.04_23_23091349 66_01.03.2022_02	Суппорт 2м MOSAIC кр.75 METRA (Материалы) Цена=168/1,2*1,02	шт			7	142,80		171,23	5,84	1 000
276	ТЦ_20.2.05.04_23_23091349 66_01.03.2022_02	Суппорт 6м MOSAIC кр.75 METRA (Материалы) Цена=382/1,2*1,02	шт			7	324,70		389,21	5,84	2 273
277	ФЕРм10-08-019-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Коробка ответвительная на стене Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	шт			29					
		1 ОТ					4,88	1,35	191,05	24,6	4 700
		4 М					0,41		11,89	5,84	69
		ЗТ	чел.-ч	0,5	1,35	19,575					
		Итого по расценке					5,29		202,94		
		ФОТ							191,05		4 700
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			171,95		4 230
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			87,88		2 162
		Всего по позиции							462,77		11 161
278	ТЦ_20.5.02.11_23_23091349 66_01.03.2022_02	Коробка установочная (Прокладка и монтаж сетей связи) Цена=17,30/1,2*1,02	шт			15	14,71		37,84	5,84	221
279	ТЦ_20.5.02.08_23_23091349 66_01.03.2022_02	Коробка распределительная 85х85х40мм IP55 с гермоввод. со штрих-кодом Schneider Electric (Прокладка и монтаж сетей связи) Цена=106/1,2*1,02	шт			14	90,10		215,92	5,84	1 261
280	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=230 / 100 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100 м			2,3					
		1 ОТ					59,13	1,630125	221,70	24,6	5 454
		2 ЭМ					5,43	1,6875	21,08	9,41	198
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,6875	2,95	24,6	73
		4 М					22,69		52,19	5,84	305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,630125	23,5830184					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,6875	0,232875					
		Итого по расценке					87,25		294,97		
		ФОТ							224,65		5 527
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			217,91		5 361
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			114,57		2 819
		Всего по позиции							627,45		14 137
281	ТЦ_21.9.02.00_23_23091349 66_01.03.2022_02	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5	м			150	114,79		2 948,46	5,84	17 219
		(Прокладка и монтаж сетей связи) Цена=135,05/1,2*1,02									
282	ТЦ_21.9.02.00_23_23091349 66_01.03.2022_02	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5	м			80	86,02		1 178,42	5,84	6 882
		(Прокладка и монтаж сетей связи) Цена=101,20/1,2*1,02									
283	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=220 / 100	100 м			2,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					139,54	1,35	414,43	24,6	10 195
		4 М					16,79		36,94	5,84	216
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,35	45,144					
		Итого по расценке					156,33		451,37		
		ФОТ							414,43		10 195
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			402,00		9 889
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			211,36		5 199
		Всего по позиции							1 064,73		25 499
284	ТЦ_24.3.01.02_23_23091349 66_01.03.2022_02	Гофра 20	м			200	21,00		719,18	5,84	4 200
		(Электротехнические установки на других объектах) Цена=24,70/1,2*1,02									
285	ТЦ_24.3.01.02_23_23091349 66_01.03.2022_02	Гофра 32	м			20	66,73		228,60	5,84	1 335
		(Электротехнические установки на других объектах) Цена=78,50/1,2*1,02									
286	ТЦ_23.8.03.02_23_23091349 66_01.03.2022_02	Держатель-клипса быстрого монтажа, д.20мм ДКС	м			600	5,10		523,97	5,84	3 060
		(Электротехнические установки на других объектах) Цена=6/1,2*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	ФЕРм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 Объем=23 / 100	100 шт			0,23					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					2 515,71	1,35	781,13	24,6	19 216
		2 ЭМ					190,18	1,35	59,05	9,41	556
		3 в т.ч. ОТм					24,85	1,35	7,72	24,6	190
		4 М					3 208,16		737,88	5,84	4 309
		ЗТ	чел.-ч	253,6	1,35	78,7428					
		ЗТм	чел.-ч	1,98	1,35	0,61479					
		Итого по расценке					5 914,05		1 578,06		
		ФОТ							788,85		19 406
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			765,18		18 824
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			402,31		9 897
		Всего по позиции							2 745,55		52 802
288	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 Объем=36 / 100	100 шт			0,36					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					153,26	1,785375	98,51	24,6	2 423
		2 ЭМ					1,81	1,940625	1,26	9,41	12
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,940625	0,18	24,6	4
		4 М					98,83		35,58	5,84	208
		ЗТ	чел.-ч	15,45	1,785375	9,9302558					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,940625	0,0139725					
		Итого по расценке					253,90		135,35		
		ФОТ							98,69		2 427
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			95,73		2 354
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			50,33		1 238
		Всего по позиции							281,41		6 235
289	ТЦ_20.3.03.07_23_23091349 66_01.03.2022_02	РО-6-48-4К-М (4) ЭРА Светодиодный светильник 595х595х19 48Вт 4200Лм 4000К матов с ПРОВОДОМ (4/96)	шт			23	1 656,94		6 525,68	5,84	38 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Электротехнические установки на других объектах) Цена=1949,34/1,2*1,02									
290	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					20,44	1,35	27,59	24,6	679
		2 ЭМ					21,65	1,35	29,23	9,41	275
		3 в т.ч. ОТм					2,26	1,35	3,05	24,6	75
		4 М					176,90		176,90	5,84	1 033
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,35	2,781					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,35	0,243					
		Итого по расценке					218,99		233,72		
		ФОТ							30,64		754
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,72		731
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,63		385
		Всего по позиции							279,07		3 103
291	ТЦ_62.0.00.00_23_23091349 О 66_01.03.2022_02	Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластиковый КРЕПТА 3 IEK (Оборудование) Цена=2370/1,2*1,02	шт			1	2 014,50		379,47	5,31	2 015
292	ФЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					6,94	1,35	9,37	24,6	231
		2 ЭМ					1,81	1,35	2,44	9,41	23
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	0,35	24,6	9
		4 М					0,51		0,51	5,84	3
		ЗТ	чел.-ч	0,7	1,35	0,945					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,027					
		Итого по расценке					9,26		12,32		
		ФОТ							9,72		240
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,43		233
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,96		122
		Всего по позиции							26,71		612
293	ТЦ_62.5.01.04_23_36640422 90_01.03.2022_02	Счетчик э/энергии 3-фаз. 5 - 100А СЕ303 R33 746-JAZ к.т.1.0/1.0, 230В, 4-тар.,оптопорт,RS	шт			1	7 930,50		1 358,05	5,84	7 931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Электротехнические установки на других объектах) Цена=9330/1,2*1,02									
294	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт			5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					19,02	1,35	128,39	24,6	3 158
		2 ЭМ					2,87	1,35	19,37	9,41	182
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	1,76	24,6	43
		4 М					36,31		181,55	5,84	1 060
		ЗТ	чел.-ч	2	1,35	13,5					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,135					
		Итого по расценке					58,20		329,31		
		ФОТ							130,15		3 201
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			126,25		3 105
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			66,38		1 633
		Всего по позиции							521,94		9 138
295	ТЦ_20.4.01.02_23_36640422 90_01.03.2022_02	Выключатель автоматический 3-пол. 40А С 4.5кА Easy9 Schneider Electric (Электротехнические установки на других объектах) Цена=1400/1,2*1,02	шт			1	1 190,00		203,77	5,84	1 190
296	ТЦ_20.4.01.02_23_36640422 90_01.03.2022_02	Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4.5кА Easy9 Schneider Electric (Электротехнические установки на других объектах) Цена=304/1,2*1,02	шт			4	258,40		177,05	5,84	1 034
297	ФЕРм08-03-525-02	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А	шт			3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					23,28	1,35	94,28	24,6	2 319
		2 ЭМ					2,74	1,35	11,10	9,41	104
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,35	1,05	24,6	26
		4 М					48,55		145,65	5,84	851
		ЗТ	чел.-ч	2,42	1,35	9,801					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,081					
		Итого по расценке					74,57		251,03		
		ФОТ							95,33		2 345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			92,47		2 275
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			48,62		1 196
		Всего по позиции							392,12		6 745
298	ТЦ_62.1.01.00_23_23091349 66_01.03.2022_02	Дифференциальный автомат 1пол.+N 20А 30мА С тип АС 4.5кА Easy9 Schneider Electric	шт			3	2 898,50		1 489,04	5,84	8 696
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=3410/1,2*1,02									
299	ФЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм 100 м				16					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					193,34	1,35	4 176,14	24,6	102 733
		2 ЭМ					0,31	1,35	6,70	9,41	63
		3 в т.ч. ОТм					0,14	1,35	3,02	24,6	74
		4 М					93,27		1 492,32	5,84	8 715
		ЗТ	чел.-ч	20,33	1,35	439,128					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,35	0,216					
		Итого по расценке					286,92		5 675,16		
		ФОТ							4 179,16		102 807
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4 053,79		99 723
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 131,37		52 432
		Всего по позиции							11 860,32		263 666
300	ТЦ_20.2.05.04_23_23091349 66_01.03.2022_02	Кабель-канал 100х50мм METRA	м			16	538,69		1 475,86	5,84	8 619
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=633,75/1,2*1,02									
301	ТЦ_20.2.05.07_23_23100736 83_01.03.2022_02	Перегородка для к/к METRA	м			14	204,85		491,10	5,84	2 868
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=241/1,2*1,02									
302	ТЦ_20.2.05.09_23_23091349 66_01.03.2022_02	Внутренний угол 100х50мм METRA	шт			2	711,45		243,66	5,84	1 423
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=837/1,2*1,02									
303	ТЦ_20.2.05.10_23_23100736 83_01.03.2022_02	Заглушка 100х50 мм METRA	шт			2	198,05		67,81	5,84	396
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Цена=233/1,2*1,02									
304	ФЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт			1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					40,87	1,35	55,17	24,6	1 357
		2 ЭМ					74,30	1,35	100,31	9,41	944
		3 в т.ч. ОТм					9,29	1,35	12,54	24,6	308
		4 М					350,96		350,96	5,84	2 050
		ЗТ	чел.-ч	4,12	1,35	5,562					
		ЗТм	чел.-ч	0,74	1,35	0,999					
		Итого по расценке					466,13		506,44		
		ФОТ							67,71		1 665
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			65,68		1 615
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			34,53		849
		Всего по позиции							606,65		6 815
305	ТЦ_62.1.02.12_23_23100736 83_01.03.2022_02	Шкаф телекоммуникационный настенный 9U (600x650) дверь стекло (Электротехнические установки на других объектах) Цена=16099/1,2*1,02	к-т			1	13 684,15		2 343,15	5,84	13 684
306	ТЦ_62.1.02.12_23_23100736 83_01.03.2022_02	Панель электропитания 19 дюймов с гнездом IEC 320 для шнура 7 розеток черная (Электротехнические установки на других объектах) Цена=4550/1,2*1,02	шт			1	3 867,50		662,33	5,84	3 868
307	ТЦ_20.4.04.00_23_23091349 66_01.03.2022_02	Патч-панель 24 портовая 19" (Электротехнические установки на других объектах) Цена=5442/1,2*1,02	шт			1	4 625,70		792,12	5,84	4 626
308	ТЦ_21.0.00.00_23_23091349 66_01.03.2022_02	Кабельный органайзер кольцо 60, 19" (Электротехнические установки на других объектах) Цена=2710/1,2*1,02	шт			1	2 303,50		394,52	5,84	2 304
309	ФЕРм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных Объем=350 / 100	100 м			3,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					102,80	1,35	485,73	24,6	11 949
		4 М					14,37		50,30	5,84	294
		ЗТ	чел.-ч	9,27	1,35	43,80075					
		Итого по расценке					117,17		536,03		
		ФОТ							485,73		11 949
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			471,16		11 591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			247,72		6 094
		Всего по позиции							1 254,91		29 928
310	ТЦ_21.0.00.00_23_23091349 66_01.03.2022_02	Кабель УТР 4х2, категория 5е Legrand	м			350	53,04		3 178,77	5,84	18 564
		(Электротехнические установки на других объектах) Цена=62,40/1,2*1,02									
311	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая Объем=14 / 100	100 шт			0,14					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					603,93	1,35	114,14	24,6	2 808
		2 ЭМ					38,55	1,35	7,29	9,41	69
		3 в т.ч. ОТм					2,01	1,35	0,38	24,6	9
		4 М					128,14		17,94	5,84	105
		ЗТ	чел.-ч	60,88	1,35	11,50632					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,35	0,03024					
		Итого по расценке					770,62		139,37		
		ФОТ							114,52		2 817
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			111,08		2 732
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			58,41		1 437
		Всего по позиции							308,86		7 151
312	ТЦ_20.4.00.00_23_23091349 66_01.03.2022_02	Розетка PC/RJ45 1 мод. УТР кат.5е Mosaic/Legrand	шт			14	819,40		1 964,38	5,84	11 472
		(Электротехнические установки на других объектах) Цена=964/1,2*1,02									
Итого по разделу 6 Электромонтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							41 576,63		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 960,05		
		Эксплуатация машин							260,27		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							33,32		
		Материалы							34 356,31		
		Строительные работы							2 697,25		
		в том числе:									
		материалы							2 697,25		
		Монтажные работы							49 206,65		
		в том числе:									
		оплата труда							6 960,05		
		эксплуатация машин и механизмов							260,27		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							33,32		
		материалы							31 659,06		
		накладные расходы							6 770,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							3 557,07		
		Оборудование							379,47		
		Итого ФОТ (справочно)							6 993,37		
		Итого накладные расходы (справочно)							6 770,20		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 557,07		
		Итого по разделу 6 Электромонтажные работы							52 283,37		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									181 242
		оборудование отсутствующее в СНБ									2 015
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							644 416,87		5 014 952
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							59 496,69		1 463 624
		Эксплуатация машин							36 868,38		350 703
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 962,22		48 268
		Материалы							548 051,80		3 200 625
		Строительные работы							685 102,17		6 613 701
		Строительные работы							671 418,60		6 497 007
		в том числе:									
		оплата труда							52 274,99		1 285 969
		эксплуатация машин и механизмов							30 209,13		284 264
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 928,90		47 450
		материалы							509 649,76		2 976 356
		накладные расходы							51 810,31		1 274 542
		сметная прибыль							27 474,41		675 876
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							6 398,98		63 990
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							7 284,59		52 704
		в том числе:									
		оплата труда							261,65		6 437
		материалы							6 742,98		39 379
		накладные расходы							191,00		4 699
		сметная прибыль							88,96		2 189
		Монтажные работы							49 206,65		612 608
		в том числе:									
		оплата труда							6 960,05		171 218
		эксплуатация машин и механизмов							260,27		2 449
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							33,32		818
		материалы							31 659,06		184 890
		накладные расходы							6 770,20		166 546
		сметная прибыль							3 557,07		87 505
		Оборудование							148 231,46		787 109
		Итого							882 540,28		8 013 418
		Итого ФОТ (справочно)							61 458,91		1 511 892
		Итого накладные расходы (справочно)							58 771,51		1 445 787
		Итого сметная прибыль (справочно)							31 120,44		765 570
		Итого СМР для расчета лимитированных затрат							734 308,82		7 226 309
		Временные здания и сооружения 1,8*0,8							1,44		1
		Итого							734 310,26		7 226 310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с оборудованием							882 541,72		8 013 419
		Непредвиденные затраты 2%							17 650,83		160 268
		Итого с непредвиденными							900 192,55		8 173 687
		индекс-инфляции на сентябрь месяц 2,15% 2,15%							19 354,14		175 734
		Итого с учетом доп. работ и затрат							919 546,69		8 349 421
		НДС 20%							183 909,34		1 669 884,20
		ВСЕГО по смете							1 103 456,03		10 019 305,20
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									3 055 944
		оборудование отсутствующее в СНБ									787 109

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]