

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по ПТД

АО "НЭСК"

И.В. Беспалько

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт нежилых помещений для филиала АО "НЭСК" "Кропоткинэнергосбыт", расположенных по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 39

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы					
Внутренние демонтажные работы					
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,08505	ФЕР46-04-012-03	
2	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (применительно: Демонтаж)	м2	4,75	ФЕР09-04-012-01	
3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,014	ФЕРp56-3-2	
4	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,063	ФЕРp56-2-2	
5	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,04	ФЕРp56-1-1	
6	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Применительно: Демонтаж)	100 м2	0,548	ФЕР15-01-047-15	
7	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,0602	ФЕРp63-10-1	
8	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	0,1936	ФЕРp55-5-1	
9	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,5712	ФЕРp57-3-1	
10	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,541	ФЕРp57-2-1	
11	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,541	ФЕРp57-2-5	
12	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0,541	ФЕР46-04-010-02	
13	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,0862	ФЕРp63-7-5	
14	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,0862	ФЕР46-02-009-02	
15	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,019	ФЕРp57-2-3	
16	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (Применительно: Демонтаж)	100 м2	0,019	ФЕР11-01-011-03	
17	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (K=6)	100 м2	0,114	ФЕР11-01-011-04	
18	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01	ФЕРp65-4-1	
19	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,01	ФЕРp65-4-2	
20	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (Применительно: Диаметр 65 мм)	100 м	2,5	ФЕРp65-2-2	
21	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,16	ФЕРp67-4-5	

1	2	3	4	5	6
22	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,2	ФЕРр67-4-1	
23	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	1,85	ФЕРр67-1-1	
24	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт (Применительно: Демонтаж)	компл.	2	ФЕР20-06-018-04	
25	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	1,5994	ФЕРр63-5-1	

Раздел 2. Ремонтные работы

26	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,5994	ФЕР15-02-019-03	
27	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа свыше 4 м	100 м2	0,135	ФЕР08-04-003-04	
28	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (K=3) под шпатлевку, под обои, под покраску обоев	100 м2	4,7982	ФЕР15-04-006-03	
29	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	1,5994	ФЕР15-04-027-05	
30	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	1,5994	ФЕР15-06-001-02	
31	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,5994	ФЕР15-04-007-03	
32	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,212	ФЕР15-02-019-03	
33	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	0,212	ФЕР15-01-020-11	
34	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,019	ФЕР11-01-011-01	
35	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,114	ФЕР11-01-011-02	
36	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой	100 м2	0,52	ФЕР26-01-055-01	
37	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Применительно: без битумной мастики)	100 м2	0,52	ФЕР12-01-013-03	
38	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	100 м2	0,52	ФЕРр57-11-5	
39	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,1177	ФЕР11-01-034-04	
40	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,58	ФЕР11-01-040-03	
41	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,4223	ФЕР11-01-047-02	
42	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,825	ФЕР46-03-007-03	
43	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,3298	ФЕР15-02-031-01	

1	2	3	4	5	6
44	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (K=3) под шпатлевку, под обои, под покраску обоев	100 м2	0,9894	ФЕР15-04-006-03	
45	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,3298	ФЕР15-02-019-05	
46	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	0,3298	ФЕР15-06-001-02	
47	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,3298	ФЕР15-04-007-03	
48	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,56	ФЕР15-01-047-15	
49	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2	0,0756	ФЕР10-04-013-01	
50	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2	ФЕР09-04-012-01	
51	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (Применительно: Установка водной группы Алюминиевой (двойной блок, без тамбура)	100 м2	0,0312	ФЕР09-03-046-01	
52	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,063	ФЕР10-01-034-05	
53	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,02	ФЕР16-04-001-02	
54	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,02	ФЕР16-04-001-01	
55	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	1	ФЕР16-07-004-02	
56	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,06	ФЕР16-04-002-01	
57	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1	ФЕР17-01-003-01	
58	Установка раковин	10 компл.	0,1	ФЕР17-01-005-04	
59	Установка смесителей	10 шт	0,1	ФЕР17-01-002-03	
60	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (Применительно: Установка поручня из нержавеющей стали в с/у (организация доступа маломобильных граждан)	10 шт	0,3	ФЕР17-01-002-04	
Электромонтажные работы					
61	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,07	ФЕРм08-03-591-02	
62	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,26	ФЕРм08-03-591-09	
63	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	шт	10	ФЕРм10-01-001-13	

1	2	3	4	5	6
64	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,24	ФЕРм08-02-390-03	
65	Коробка ответвительная на стене	шт	9	ФЕРм10-08-019-01	
66	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,2	ФЕРм08-03-594-11	
67	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	2,7	ФЕРм08-02-412-03	

Заголовок

68	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной	100 м	3,8	ФЕРм10-01-055-02	
69	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм	шт	9	ФЕРм11-04-026-03	

Раздел 3. Фасадные работы

70	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (Применительно: Демонтаж керамогранита с площадки и ступеней)	100 м ²	0,0465	ФЕР15-01-045-01	
71	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м ³ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м ³	1	ФЕР46-04-003-03	
72	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м ²	0,04	ФЕРр68-12-18	
73	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м ³	0,004	ФЕРр68-12-5	
74	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м ³	0,01	ФЕР01-02-055-02	
75	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м ³	0,015	ФЕР06-01-001-15	
76	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м ²	0,06	ФЕР11-01-047-02	
77	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м ²	0,04	ФЕР15-01-045-01	
78	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида (Применительно: Установка поручней из нержавеющей стали)	100 м	0,05	ФЕР07-05-016-03	
79	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м ²	0,059125	ФЕРр61-20-1	
80	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,15	ФЕРр61-10-1	
81	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м ²	0,6	ФЕРр62-41-1	
82	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м ²	0,6	ФЕРр62-25-7	

1	2	3	4	5	6
83	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,6	ФЕР15-04-019-05	
Раздел 4. Материалы					
84	Грунтовка Церезит 10л	кан	12	Прайс-лист	
85	Штукатурка Волма 25 кг	меш	70	Прайс-лист	
86	Шпатлевка Сатентекс 25 кг	меш	6	Прайс-лист	
87	Маяк 6мм	шт	30	Прайс-лист	
88	Маяк 10мм	шт	30	Прайс-лист	
89	Газобетонный блок 12см	шт	90	Прайс-лист	
90	Стеклообои на стены 1м	рулон	8	Прайс-лист	
91	Клей для стеклообоев	уп	8	Прайс-лист	
92	Краска в/э Альпа Люкс, 10л	ведро	6	Прайс-лист	
93	Фасадная штукатурка Боларс	меш	25	Прайс-лист	
94	Керамическая плитка	м2	24	Прайс-лист	
95	Клей Церезит См-11 25 кг	шт	8	Прайс-лист	
96	Керамогранит	м2	49	Прайс-лист	
97	Клей для керамогранита по ОСБ Церезит CM 16 25 кг	шт	10	Прайс-лист	
98	Боларс стяжка 25 кг	шт	8	Прайс-лист	
99	Пароизоляция Технониколь	м2	75	Прайс-лист	
100	Скотч алюминиевый	рулон	4	Прайс-лист	
101	Утеплитель Технониколь 50мм	м2	55	Прайс-лист	
102	Брус 50*50мм деревянный	м	110	Прайс-лист	
103	OSB-18мм	м2	60	Прайс-лист	
104	Саморезы 55мм по дереву	шт	1500	Прайс-лист	
105	Ламинат 32кл	м2	12	Прайс-лист	
106	Плинтус ПВХ	м	60	Прайс-лист	
107	Уголок перфорированный	м	35	Прайс-лист	
108	Потолок Армстронг в сборе	м2	60	Прайс-лист	
109	Дверной блок мажкомнатный в сборе	шт	4	Прайс-лист	
110	Дверной блок металлический	шт	1	Прайс-лист	
111	Дверная группа Алюминиевая	м2	3,12	Прайс-лист	
112	Оконны металлопластиковые блоки	м2	6,3	Прайс-лист	
113	Труба канализационная ф110мм	м	2,5	Прайс-лист	
114	Труба канализационная ф50мм	м	2,5	Прайс-лист	
115	Труба водопроводная ф20мм	м	6	Прайс-лист	
116	Фитинги	компл	1	Прайс-лист	
117	Унитаз	компл	1	Прайс-лист	
118	Раковина	компл	1	Прайс-лист	
119	Смеситель	шт	1	Прайс-лист	
120	Сифон	шт	1	Прайс-лист	
121	Гибкая подводка	шт	3	Прайс-лист	
122	Поручни из нержавеющей стали	шт	3	Прайс-лист	
123	Бетон с доставкой и арматурой	м3	1,5	Прайс-лист	
124	Керамогранит на крыльцо	м2	10	Прайс-лист	
125	Фасадная штукатурка Боларс 25 кг	меш	15	Прайс-лист	
126	Уголок перфорированный пластиковый	м	24	Прайс-лист	
127	Шпатлевка фасадная 25 кг	меш	8	Прайс-лист	
128	Краска фасадная 10 л	шт	3	Прайс-лист	
129	Выключатель 1 клав., белый, In=10A Valena	шт	7	Прайс-лист	
130	Розетка откр. уст. с з/к 2-я 16A/250В бел. ЭТЮД	шт	5	Прайс-лист	
131	Розетка 2P+E белый VALENA	шт	6	Прайс-лист	
132	Рамка 1пост., белая Valena	шт	11	Прайс-лист	
133	Розетка 2 мод. 2P+E, Mosaic/Legrand	шт	15	Прайс-лист	
134	Кабель-канал 100x50мм METRA	м	24	Прайс-лист	
135	Перегородка для к/к METRA	м	24	Прайс-лист	
136	Накладка профиля 100x50 METRA	шт	10	Прайс-лист	
137	Плоский угол 100x50 METRA	шт	6	Прайс-лист	
138	Внутренний угол 100x50мм METRA	шт	6	Прайс-лист	
139	Заглушка 100x50 мм METRA	шт	10	Прайс-лист	

1	2	3	4	5	6
140	Суппорт 2м MOSAIC кр.75 METRA	шт	5	Прайс-лист	
141	Суппорт 6м MOSAIC кр.75 METRA	шт	5	Прайс-лист	
142	Коробка распределительная 100х100	шт	9	Прайс-лист	
143	Светильник 600х600 встраиваемый	шт	20	Прайс-лист	
144	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5	м	270	Прайс-лист	
145	Кабель UTP 4х2, категория 5е Legrand	м	380	Прайс-лист	
146	Розетка PC/RJ45 1 мод. UTP кат.5е Mosaic/Legrand	шт	9	Прайс-лист	
147	Вывоз строительного мусора	маш	3	Прайс-лист	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.В. Тихоновская
(должность, подпись, расшифровка)